

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 延岡管内河川維持工事
工事地名	宮崎県延岡市（五ヶ瀬川水系直轄河川管理区間内）

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 延岡管内河川維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	35,051,773		
河川土工		式	1	955,907		
掘削工		式	1	372,875	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 整地 敷均し(ルース)；	1,000 m3 1 式
盛土工		式	1	583,032	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	680 m3
天端工		式	1	661,740		
堤防天端工		式	1	661,740	不陸整正 補足材無し； 不陸整正 補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 49mm以上55mm 未満； 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	200 m2 200 m2 200 m2 200 m2
区画線工		式	1	382,300		
区画線工		式	1	382,300	溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	500 m
法覆護岸工		式	1	2,661,634		
作業土工		式	1	267,665	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 延岡管内河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	2,393,969	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ; コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; 目地板 (天端) 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	25	m
根固め工	式	1	2,104,000			
根固めブロック工	式	1	2,104,000	袋詰玉石 (製作据付) 2t用(長期性能型) 購入材 ;	100	袋
堤脚保護工	式	1	776,333			
作業土工	式	1	160,599	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ;	1	式
コンクリートブロック工	式	1	615,734	コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	18	m2
管理用通路工	式	1	1,089,300			
舗装準備工	式	1	63,300	不陸整正 補足材無し ;	500	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,026,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	500	m2
防護柵工	式	1	1,058,500			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 延岡管内河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防止柵工	式	1	1,058,500	金網・支柱(立入防止柵)	50	m
				亜鉛メッキ 3.2×40 柵高1.5m 2m ; 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ;	50	m
清掃工	式	1	13,731,259			
塵芥処理工	式	1	13,484,700	堆積塵芥収集(機械処理)	900	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	540	m3
				処分費	270	t
水門清掃工	式	1	246,559	床清掃	1,503	m2
				窓清掃	519	m2
				足場賃料費	1	式
植栽維持工	式	1	3,739,750			
樹木・芝生管理工	式	1	1,074,533	樹木せん定	100	本
				高木 30cm以上60cm未満 ;		
				樹木せん定	500	本
				低木・中木 樹高100cm未満 ;		
				処分費	4	t
				立木 (土砂・石等付着なし) ;		
				処分費	2	t
				立木 延岡市クリーンセンター ;		
				堤防除草(複合)	1,500	m2
				飛散防護無 ;		
				堤防除草(複合)	1,500	m2
				飛散防護有 ;		
				運搬(堤防除草)	1,200	m2
				運搬距離 L=8.5km以下 ;		
				運搬(堤防除草)	1,800	m2
				運搬距離 L=7.0km以下 ;		
				処分費	3	t
				刈草 (土砂・石等付着なし) ;		
				処分費	4	t
				刈草 延岡市クリーンセンター ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 延岡管内河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伐木除根工	式	1	1,558,867	伐木・伐竹(複合)	3,000	m2
				伐竹；		
				伐木伐竹運搬	77	m3
				運搬距離 L=8.0km以下；		
				処分費	37	t
				竹（土砂・石等付着なし）；		
				処分費	25	t
				竹 延岡市クリーンセンター；		
法面整形工	式	1	219,350	法面整形(盛土部)	500	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
植生工	式	1	887,000	張芝	500	m2
				張芝工 500m2以上；		
応急処理工	式	1	6,403,850			
応急処理事業工	式	1	6,403,850	応急作業	1	式
仮設工	式	1	1,487,200			
交通管理工	式	1	1,487,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	35,051,773			
共通仮設費	式	1	2,234,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,234,000			
純工事費	式	1	37,285,773			
現場管理費	式	1	10,884,000			
工事原価	式	1	48,169,773			
一般管理費等	式	1	8,210,227			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 延岡管内河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	56,380,000	