

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和6年度）
工事地名	延岡河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	46,334,665			
巡視・巡回工	式	1	41,835,491			
道路巡回工	式	1	41,835,491	通常巡回	658	回
				車番2386		
				平日（第1・2・3週の水曜は除く） 道路巡回員、		
				巡回運行員 昼間；		
				通常巡回	72	回
				車番2386		
				平日（第1・2・3週の水曜） 巡回運行員のみ 昼間		
				；		
				通常巡回	12	回
				車番2386（夜間）		
				巡回運行員のみ 夜間；		
				通常巡回	658	回
				車番1748		
平日（第1・2・3週の水曜は除く） 道路巡回員、						
巡回運行員 昼間；						
通常巡回	72	回				
車番1748						
平日（第1・2・3週の水曜） 巡回運行員のみ 昼間						
；						
通常巡回	12	回				
車番1748（夜間）						
巡回運行員のみ 夜間；						
打合せ	12	回				
緊急巡回	3	時間				
災害対応						
割増係数1.0；						
緊急巡回	3	時間				
災害対応（時間外）						
割増係数1.25；						
緊急巡回	3	時間				

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					災害対応(夜間)	
					割増係数1.5；	
					車両管理	1 式
					車番2386	
					車両管理	1 式
					車番1748	
トンネル補修工		式	1	349,080		
表面保護工		式	1	349,080	はく落防止	
					(山口第二トンネル)	
					FRPメッシュ FTM-G4G(N)R (高所作業車施工)；	
					はく落防止	
					(山口三軒屋トンネル)	
					FRPメッシュ FTM-G4G(N)R (高所作業車施工)；	
					はく落防止	4.9 m2
					(野々河内トンネル)	
					FRPメッシュ FTM-G4G(N)R (高所作業車施工)；	
					はく落防止	
					2.6 m2	
					(蔵田トンネル)	
					FRPメッシュ FTM-G4G(N)R (高所作業車施工)；	
道路清掃工		式	1	1,663,544		
路面清掃工		式	1	1,641,240	路面清掃(機械)	
					(夜間)	
					真空還流式リリフトダンプ 5.5m3級；	
					処分費	3,525 kg
					清掃塵芥；	
排水施設清掃工		式	1	22,304	側溝清掃(人力)	
					内幅20～70cm、内深さ20～100cm 無蓋；	
					土砂等運搬	3 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
植栽維持工		式	1	406,575		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
樹木・芝生管理工	式	1	406,575	寄植せん定 せん定 低木 60cm未満； 抜根除草 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯； 道路除草(複合) 肩掛式 運搬距離11.5km以下； 除草処分 古枝・草；	1,050 1,050 600 2	m2 m2 m2 t
除草工	式	1	584,825			
道路除草工	式	1	584,825	除草 人力除草； 集草 古枝・草； 積込運搬 運搬距離11.5km以下； 積込運搬 運搬距離14.5km以下； 道路除草(複合) 肩掛式 運搬距離11.5km以下； 道路除草(複合) 肩掛式 運搬距離14.5km以下； 除草処分 古枝・草；	1,000 1,000 500 500 1,000 1,000 9	m2 m2 m2 m2 m2 m2 t
応急処理工	式	1	1,495,150			
応急処理事業工	式	1	493,360	応急作業 一般運転手； 応急作業 (時間外) 一般運転手；	10 10	時間 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				応急作業 （夜間） 一般運転手；	10	時間
				応急作業 普通作業員；	10	時間
				応急作業 （時間外） 普通作業員；	10	時間
				応急作業 （夜間） 普通作業員；	10	時間
				応急作業 特殊運転手；	10	時間
				応急処理機械費	1	式
				応急処理材料費	1	式
				応急作業 一般運転手；	50	時間
				応急作業 （時間外） 一般運転手；	50	時間
雪氷対策工	式	1	1,001,790	応急作業 （夜間） 一般運転手；	50	時間
				応急作業 普通作業員；	50	時間
				応急作業 （時間外） 普通作業員；	50	時間
				応急作業 （夜間） 普通作業員；	50	時間
				応急作業 （時間外） 普通作業員；	50	時間
				応急作業 （夜間） 普通作業員；	50	時間
				雪氷対策機材費	1	式
道路修繕	式	1	9,102,733			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和6年度）							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
舗装工		式	1	2,311,914				
切削ホーバレー工		式	1	991,540	切削ホーバレー（夜間） 7cm以下 一層 無 再生密粒度As混合物(20)；	100	m2	
					切削ホーバレー（夜間） 7cmを超え12cm以下 二層 無 改質As密粒Ⅱ型(20) 粗粒As改質Ⅱ型(20)；	100	m2	
					殻運搬(路面切削)（夜間） アスファルト切削殻；	20	m3	
					殻処分（夜間）排水性舗装 アスファルト殻；	20	m3	
					アスファルト舗装補修工		式	1
ホーバレー工		式	1	738,400	表層(車道・路肩部)（夜間） 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度As混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；		400	m2
道路付属物復旧工		式	1	213,100				
付属物復旧工		式	1	213,100	ガードレール更新 土中建込用支柱及びレール；		10	m
区画線工		式	1	133,730				
区画線工		式	1	133,730	熔融式区画線 (1日未満)(夜間) 熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装		50	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				有； 溶融式区画線 （1日未満） 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無； ペイント式区画線 （1日未満） ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；	50 m 50 m
道路付属施設工	式	1	945, 140		
道路付属物工	式	1	945, 140	車線分離標 （夜間） 本体(柱) φ80 へース径 φ250 H=650 可変式(穿 孔式・1本脚) 10本以上30本未満； 中央分離帯ブロック （夜間） 樹脂製 上部反射タイプ 200×80×1000；	25 本 13 個
法面工	式	1	601, 400		
法面吹付工	式	1	601, 400	張コンクリート 18-8-40(高炉) t=10cm； モルタル吹付 厚5cm；	50 m2 50 m2
応急処理工	式	1	922, 449		
応急処理作業工	式	1	922, 449	応急作業 一般運転手； 応急作業 （時間外） 一般運転手； 応急作業 （夜間） 一般運転手； 応急作業	50 時間 50 時間 50 時間 50 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				普通作業員； 応急作業（時間外）	30 時間
				普通作業員； 応急作業（夜間）	35 時間
				普通作業員； 応急作業	2 時間
				特殊運転手； 応急作業（時間外）	8 時間
				特殊運転手； 応急作業（夜間）	9 時間
				特殊運転手； 応急処理機械費	1 式
				応急処理材料費	1 式
仮設工	式	1	3,975,000		
交通管理工	式	1	3,975,000	交通誘導警備員	40 人日
				交通誘導警備員（夜間）	160 人日
直接工事費	式	1	55,437,398		
共通仮設費	式	1	5,987,400		
共通仮設費	式	1	244,400		
運搬費	式	1	145,600	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	98,800	道路施設基本データ作成費	1 式
				全国道路施設点検データベース登録費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,743,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	61,424,798	
現場管理費	式	1	26,260,000	
工事原価	式	1	87,684,798	
一般管理費等	式	1	15,265,202	
工事価格	式	1	102,950,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和7年度）
工事地名	延岡河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	46,411,605	
巡視・巡回工	式	1	41,835,491	
道路巡回工	式	1	41,835,491	通常巡回 658 回 車番2386 平日(第1・2・3週の水曜は除く) 道路巡回員、巡回運行員 昼間； 通常巡回 72 回 車番2386 平日(第1・2・3週の水曜) 巡回運行員のみ 昼間； 通常巡回 12 回 車番2386(夜間) 巡回運行員のみ 夜間； 通常巡回 658 回 車番1748 平日(第1・2・3週の水曜は除く) 道路巡回員、巡回運行員 昼間； 通常巡回 72 回 車番1748 平日(第1・2・3週の水曜) 巡回運行員のみ 昼間； 通常巡回 12 回 車番1748(夜間) 巡回運行員のみ 夜間； 打合せ 12 回 緊急巡回 3 時間 災害対応 割増係数1.0； 緊急巡回 3 時間 災害対応(時間外) 割増係数1.25； 緊急巡回 3 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				災害対応(夜間) 割増係数1.5； 車両管理 車番2386 車両管理 車番1748	1 式 1 式
道路清掃工	式	1	1,663,544		
路面清掃工	式	1	1,641,240	路面清掃(機械) (夜間) 真空還流式リリフトダンプ 5.5m3級； 処分費 清掃塵芥；	227.5 km 3,525 kg
排水施設清掃工	式	1	22,304	側溝清掃(人力) 内幅20～70cm、内深さ20～100cm 無蓋； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	10 m 3 m3
植栽維持工	式	1	406,575		
樹木・芝生管理工	式	1	406,575	寄植せん定 せん定 低木 60cm未満； 抜根除草 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯； 道路除草(複合) 肩掛式 運搬距離11.5km以下； 除草処分 古枝・草；	1,050 m2 1,050 m2 600 m2 2 t
除草工	式	1	584,825		
道路除草工	式	1	584,825	除草 人力除草； 集草 古枝・草；	1,000 m2 1,000 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込運搬 運搬距離11.5km以下；	500	m2
				積込運搬 運搬距離14.5km以下；	500	m2
				道路除草(複合) 肩掛式 運搬距離11.5km以下；	1,000	m2
				道路除草(複合) 肩掛式 運搬距離14.5km以下；	1,000	m2
				除草処分 古枝・草；	9	t
応急処理工	式	1	1,921,170			
応急処理作業工	式	1	919,380	応急作業 一般運転手；	30	時間
				応急作業 (時間外) 一般運転手；	30	時間
				応急作業 (夜間) 一般運転手；	30	時間
				応急作業 普通作業員；	30	時間
				応急作業 (時間外) 普通作業員；	30	時間
				応急作業 (夜間) 普通作業員；	30	時間
				応急作業 特殊運転手；	30	時間
				応急処理機械費	1	式
				応急処理材料費	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
雪氷対策工	式	1	1,001,790	応急作業 一般運転手；	50	時間
				応急作業 (時間外) 一般運転手；	50	時間
				応急作業 (夜間) 一般運転手；	50	時間
				応急作業 普通作業員；	50	時間
				応急作業 (時間外) 普通作業員；	50	時間
				応急作業 (夜間) 普通作業員；	50	時間
				雪氷対策機材費	1	式
道路修繕	式	1	9,102,733			
舗装工	式	1	2,311,914			
切削オーバーレイ工	式	1	991,540	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 無 再生密粒度As混合物(20)；	100	m2
				切削オーバーレイ (夜間) 7cmを超え12cm以下 二層 無 改質As密粒Ⅱ型(20) 粗粒As改質Ⅱ型(20)；	100	m2
				殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削殻；	20	m3
				殻処分 (夜間)排水性舗装 アスファルト殻；	20	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	581,974	クランク処理目地充填補修 アスファルト系注入材； パッチング 欠損部補修 再生密粒度As混合物(13)； パッチング 欠損部補修(夜間) 再生密粒度As混合物(13)；	2 10 5	m t t
オーバーレイ工	式	1	738,400	表層(車道・路肩部) (夜間) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度As混 合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；	400	m2
道路付属物復旧工	式	1	213,100			
付属物復旧工	式	1	213,100	ガードレール更新 土中建込用支柱及びレベル；	10	m
区画線工	式	1	133,730			
区画線工	式	1	133,730	溶融式区画線 (1日未満)(夜間) 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有； 溶融式区画線 (1日未満) 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無； ペイント式区画線 (1日未満) ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；	50 50 50	m m m
道路付属施設工	式	1	945,140			
道路付属物工	式	1	945,140	車線分離標 (夜間) 本体(柱)φ80 ペース径φ250 H=650 可変式(穿 孔式・1本脚) 10本以上30本未満； 中央分離帯ブロック	25 13	本 個

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(夜間) 樹脂製 上部反射タイプ 200×80×1000；	
法面工	式	1	601,400		
法面吹付工	式	1	601,400	張コンクリート	50 m2
				18-8-40(高炉) t=10cm； モルタル吹付 厚5cm；	50 m2
応急処理工	式	1	922,449		
応急処理事業工	式	1	922,449	応急作業 一般運転手；	50 時間
				応急作業 (時間外) 一般運転手；	50 時間
				応急作業 (夜間) 一般運転手；	50 時間
				応急作業 普通作業員；	50 時間
				応急作業 (時間外) 普通作業員；	30 時間
				応急作業 (夜間) 普通作業員；	35 時間
				応急作業 特殊運転手；	2 時間
				応急作業 (時間外) 特殊運転手；	8 時間
				応急作業 (夜間) 特殊運転手；	9 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 東九州道外維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				応急処理機械費 1 式 応急処理材料費 1 式
仮設工	式	1	3,975,000	
交通管理工	式	1	3,975,000	交通誘導警備員 40 人日 交通誘導警備員（夜間） 160 人日
直接工事費	式	1	55,514,338	
共通仮設費	式	1	5,989,400	
共通仮設費	式	1	244,400	
運搬費	式	1	145,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	98,800	道路施設基本データ作成費 1 式 全国道路施設点検データベース登録費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,745,000	
純工事費	式	1	61,503,738	
現場管理費	式	1	26,288,000	
工事原価	式	1	87,791,738	
一般管理費等	式	1	15,278,262	
工事価格	式	1	103,070,000	