

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度 青山地区法面防災工事
工事地名	大分県佐伯市大字青山地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	256日間	自	令和 6年 6月18日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 青山地区法面防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	39,312,207	
道路土工	式	1	10,703,369	
法面整形工	式	1	9,437,135	表土剥ぎ取り <span style="float: right;">3,079</span> <span style="float: right;">m2</span> t=3cm ラス張撤去有り；
残土処理工	式	1	1,266,234	積込（大型土のう） <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 土砂 12m以内； 積込（ルース） <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 土砂 小規模（標準）； 整地 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬（クレーン積込） <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 土砂等運搬 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 殻運搬 <span style="float: right;">3</span> <span style="float: right;">t</span> 金属くず（ラス網等）； 処分費 <span style="float: right;">3</span> <span style="float: right;">t</span> 金属くず（ラス網等）；
法面工	式	1	25,910,120	
法面吹付工	式	1	21,249,230	モルタル吹付 <span style="float: right;">2,858</span> <span style="float: right;">m2</span> 普通ポルトランドセメント 厚8cm；
法枠工	式	1	4,660,890	簡易吹付法枠 <span style="float: right;">221</span> <span style="float: right;">m2</span> 150×350 Mタイプ；
仮設工	式	1	2,698,718	
工事用道路工	式	1	37,664	敷鉄板 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；
作業ヤード整備工	式	1	2,314,734	施工ヤード足場 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> W4.0m×L5.0m； 転落防止柵 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 設置・撤去；

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 青山地区法面防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	346,320	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	39,312,207	
共通仮設費	式	1	3,936,848	
共通仮設費	式	1	567,848	
運搬費	式	1	42,048	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	467,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,369,000	
純工事費	式	1	43,249,055	
現場管理費	式	1	16,767,000	
工事原価	式	1	60,016,055	
一般管理費等	式	1	10,943,945	
工事価格	式	1	70,960,000	