

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 東九州道外舗装修繕工事
工事地名	宮崎県延岡市熊野江及び大分県佐伯市上岡地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主工種	舗装工事		
3) 工期	169日間	自	令和 6年 9月13日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 東九州道外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	14,734,100	
舗装工	式	1	13,660,920	
切削オーバーレイ工	式	1	13,660,920	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASホリ マー改質Ⅱ型(13) ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削層 ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	793,600	
区画線工	式	1	793,600	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ;
仮設工	式	1	279,580	
交通管理工	式	1	279,580	交通誘導警備員 (夜間)
直接工事費	式	1	14,734,100	
共通仮設費	式	1	3,377,800	
共通仮設費	式	1	441,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費
技術管理費	式	1	98,800	道路施設基本データ作成費用 全国道路施設点検データベース登録費

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 東九州道外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	11,561,624	
舗装工	式	1	11,056,514	
切削オーバーレイ工	式	1	11,056,514	切削オーバーレイ (夜間) 7cmを超え12cm以下 二層 密粒GASホリマー改質Ⅱ 型(13) 改質As粗粒Ⅱ型(20) ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削層 ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	225,530	
区画線工	式	1	225,530	溶融式区画線 1日未満(夜間) 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ; 溶融式区画線 1日未満(夜間) 溶融式手動 破線 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ; 溶融式区画線 1日未満(夜間) 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;
仮設工	式	1	279,580	
交通管理工	式	1	279,580	交通誘導警備員 (夜間)
直接工事費	式	1	11,561,624	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 東九州道外舗装修繕工事															
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳												
道路修繕	式	1	7,381,302													
舗装工	式	1	7,005,280													
切削オーバーレイ工	式	1	7,005,280	<table border="0"> <tr> <td>切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤブ ASホリ マ改質Ⅱ型(13) ;</td> <td>1,520</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>切削オーバーレイ (夜間) 橋梁部 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤブ ASホリ マ改質Ⅱ型(13) ;</td> <td>280</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削屑 ;</td> <td>90</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 (夜間) アスファルト殻 ;</td> <td>90</td> <td>m3</td> </tr> </table>	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤブ ASホリ マ改質Ⅱ型(13) ;	1,520	m2	切削オーバーレイ (夜間) 橋梁部 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤブ ASホリ マ改質Ⅱ型(13) ;	280	m2	殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削屑 ;	90	m3	殻処分 (夜間) アスファルト殻 ;	90	m3
切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤブ ASホリ マ改質Ⅱ型(13) ;	1,520	m2														
切削オーバーレイ (夜間) 橋梁部 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤブ ASホリ マ改質Ⅱ型(13) ;	280	m2														
殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削屑 ;	90	m3														
殻処分 (夜間) アスファルト殻 ;	90	m3														
区画線工	式	1	216,262													
区画線工	式	1	216,262	<table border="0"> <tr> <td>溶融式区画線 1日未満(夜間) 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ;</td> <td>400</td> <td>m</td> </tr> </table>	溶融式区画線 1日未満(夜間) 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ;	400	m									
溶融式区画線 1日未満(夜間) 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ;	400	m														
仮設工	式	1	159,760													
交通管理工	式	1	159,760	<table border="0"> <tr> <td>交通誘導警備員 (夜間)</td> <td>1</td> <td>式</td> </tr> </table>	交通誘導警備員 (夜間)	1	式									
交通誘導警備員 (夜間)	1	式														
直接工事費	式	1	7,381,302													
共通仮設費	式	1	2,017,600													
共通仮設費	式	1	311,600													

積算内訳書

仮番号

工事名		令和6年度 東九州道外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	117,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,706,000		
純工事費	式	1	9,398,902		
現場管理費	式	1	4,521,000		
工事原価	式	1	13,919,902		

積算内訳書

仮番号

工事名		令和6年度 東九州道外舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
道路修繕	式	1	1,764,649			
舗装工	式	1	1,532,240			
切削オーバーレイ工	式	1	1,532,240	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASホリ マー改質Ⅱ型(13) ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削層 ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻 ;	405 20 20	m2 m3 m3
区画線工	式	1	155,009			
区画線工	式	1	155,009	溶融式区画線 1日未満(夜間) 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ;	90	m
仮設工	式	1	77,400			
交通管理工	式	1	77,400	交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費	式	1	1,764,649			
共通仮設費	式	1	624,600			
共通仮設費	式	1	199,600			
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	37,000			

