

積算内訳書

工事名	令和6年度 延岡管内橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	31,869,515	
橋梁補修工	式	1	11,194,595	
橋梁地覆補修工	式	1	38,092	橋梁地覆部止水 4 箇所
ひび割れ補修工	式	1	157,400	低圧注入工法 25m未満 エポキシ樹脂1種・エポキシ樹脂3種； 1 構造物
断面修復工	式	1	299,711	左官工法 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 1 構造物 表面清掃工 0.4 m2 漏水・遊離石灰部； 殻運搬 0.02 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.02 m3 コンクリート殻(無筋)；
床版補修工	式	1	10,273,164	床版下面増厚工 98 m2 床版下面増厚撤去工 2 m3 殻処分 2 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
簡易排水装置設置工	式	1	273,128	簡易排水装置設置 4 m
添架物漏水対策工	式	1	153,100	添架物漏水対策 2.5m以上； 1 構造物
現場塗装工	式	1	11,853,708	
橋梁塗装工	式	1	11,163,732	塗膜除去 356 m2 有機溶剤系塗膜剥離剤 2回塗布； 素地調整 356 m2 1種ケレン(フラスト処理)； 下塗 356 m2 有機ゾンクッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回； 下塗 356 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度 延岡管内橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 塗装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回；
				356 m2
				356 m2
運搬処理工	式	1	689,976	塗膜屑運搬 塗膜屑； 塗膜屑処分 塗膜屑；
				1 回
				720 kg
仮設工	式	1	8,821,212	
塗膜粉塵除去施設	式	1	4,337,260	塗膜粉塵除去施設 負圧集塵装置 塗膜粉塵対策専用掃除機
				1 式
				1 式
				1 式
足場工	式	1	1,845,492	足場(吊足場)
				1 式
交通管理工	式	1	2,638,460	交通誘導警備員
				1 式
直接工事費	式	1	31,869,515	
共通仮設費	式	1	12,747,400	
共通仮設費	式	1	5,819,400	
安全費	式	1	5,370,600	安全設備費
				1 式
技術管理費	式	1	60,800	道路施設基本データ作成費 全国道路施設点検データベース登録費
				1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	388,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡管内橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	6,373,795	
橋梁補修工	式	1	66,720	
支取替工	式	1	66,720	ボルト取替 24 本
現場塗装工	式	1	397,744	
橋梁塗装工	式	1	323,338	塗膜除去 4 m2 有機溶剤系塗膜剥離剤 2回塗布 10.0m2以下； 素地調整 4 m2 10.0m2以下； 下塗 4 m2 セレクトコート はけ・ローラー； 中塗 4 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー1回 10.0 m2以下； 上塗 4 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー1回 10.0m2 以下；
運搬処理工	式	1	74,406	塗膜屑運搬 1 回 塗膜屑； 塗膜屑処分 8 kg 塗膜屑；
仮設工	式	1	5,909,331	
塗膜粉塵除去施設	式	1	2,907,980	塗膜粉塵除去施設 1 式 負圧集塵装置 1 式 塗膜粉塵対策専用掃除機 1 式
足場工	式	1	1,274,021	足場 1 式 (橋脚周り足場) 足場 1 式 (枠組足場) 安全ネット必要；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡管内橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塗膜飛散防止設備 ポリエチレンシート； 1 式
交通管理工	式	1	1,727,330	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	6,373,795	
共通仮設費	式	1	3,402,750	
共通仮設費	式	1	945,750	
安全費	式	1	675,000	安全設備費 1 式
技術管理費	式	1	34,750	含有量試験費 総水銀； 1 式 溶出試験費 PCB・鉛・六価クロム・総水銀； 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	236,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,457,000	
純工事費	式	1	9,776,545	
現場管理費	式	1	7,578,000	
工事原価	式	1	17,354,545	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡管内橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	1,278,218	
橋梁補修工	式	1	166,530	
当て板補修工	式	1	166,530	芯出し調整 (夜間) 1 組 当て板材 (床版補修部)(夜間) 1 箇所
現場塗装工	式	1	160,684	
橋梁塗装工	式	1	26,184	塗膜除去 (夜間) 0.3 m2 有機溶剤系塗膜剥離剤 2回塗布 10.0m2以下； 塗装塗替 (夜間) 0.3 m2 Rc-I 塗装系(小規模施工)；
運搬処理工	式	1	134,500	塗膜屑運搬 1 回 塗膜屑；
仮設工	式	1	951,004	
足場工	式	1	455,704	足場工(高所作業車) 1 式 (夜間) 高所作業車による足場； 塗膜飛散防止設備(高所作業車) 1 式 (夜間) ポリエチレンシート；
交通管理工	式	1	495,300	交通誘導警備員 1 式 (夜間)
直接工事費	式	1	1,278,218	
共通仮設費	式	1	568,840	
共通仮設費	式	1	87,840	

