

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 舞野地区舗装修繕工事
工事地名	宮崎県延岡市舞野町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	224日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年11月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 舞野地区舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	86,438,559		
道路土工	式	1	921,755		
掘削工	式	1	132,400	掘削	400 m3
残土処理工	式	1	789,355	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
舗装工	式	1	47,013,350		
コンクリート舗装工	式	1	36,679,343	連続鉄筋コンクリート舗装	3,040 m2
				曲げ4.5-4-40(高炉) 舗装厚 200mm；	
				切盛境補強鉄筋	1 箇所
				SD345 D16・D13；	
				コンクリート舗装（鉄筋補強コンクリート版）	4 箇所
				曲げ4.5-4-40(高炉) 舗装厚 200mm；	
				施工目地鉄筋	2 箇所
				SD345 D16；	
				コンクリート舗装（すり付け版）	2 箇所
				21-8-40(高炉) 舗装厚 150mm；	
				コンクリート舗装（枕版）	6 箇所
				21-8-40(高炉) 舗装厚 250mm；	
				縦突合せ目地	400 m
				縦目地 t=8mm；	
				縦突合せ目地（すり付け版部）	10 m
				縦目地 t=8mm；	
				路肩目地	800 m
				縦目地 t=10mm；	
				路肩目地（すり付け版部）	20 m
				縦目地 t=10mm；	
				横膨張目地	32 m
				横目地 t=25mm；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 舞野地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	1,413,320	横突合せ目地	16	m
				横目地 t=6mm；		
				目地切り・清掃	1,258	m
				下層路盤(車道・路肩部)	173	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 30mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	173	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm；		
				基層	173	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；		
				表層(車道・路肩部)	173	m2
切削オーバーレイ工	式	1	8,920,687	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；		
				表層(車道・路肩部)	80	m2
				密粒ギャップASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50m m 3.0m超 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；		
				切削オーバーレイ	2,610	m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASホリマー改質Ⅱ型(13)；		
				殻運搬(路面切削)	131	m3
				アスファルト殻(車道・切削)；		
				殻処分	131	m3
排水構造物工	式	1	2,482,542			
作業土工	式	1	186,520	床掘り	1	式
残土処理工	式	1	336,004	(碎石)		
				土砂；		
				整地	1	式
				(碎石)		
				敷均し(ルース)；		
				土砂等運搬	1	式
				(碎石)		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 舞野地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	1,960,018	ロールドガッター	173	m
				設置 DS-RG0.7-0.15 ;		
				ロールドガッター (支給品)	1	式
				DS-RG0.7-0.15 ;		
防護柵工	式	1	1,371,001	現場発生品運搬	60.26	t
				(支給品)		
				ロールドガッター ;		
路側防護柵工	式	1	1,371,001	ガードレール	346	m
				塗装品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無 ;		
				ガードレール (支給品)	1	式
				Gr-Am-4E(ビーム、支柱、ブラケット等) ;		
区画線工	式	1	3,046,602	現場発生品運搬	22.1	t
				(支給品)		
				ガードレール ;		
区画線工	式	1	3,046,602	溶融式区画線	400	m
				コンクリート舗装		
				溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装		
				無 ;		
				溶融式区画線	300	m
				アスファルト舗装		
				溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装		
				無 ;		
				溶融式区画線	400	m
				コンクリート舗装		
				溶融式手動 実線 黄 20cm 厚1.5mm 排水性舗装		
				無 ;		
区画線工	式	1	3,046,602	溶融式区画線	300	m
				アスファルト舗装		
				溶融式手動 実線 黄 20cm 厚1.5mm 排水性舗装		
				無 ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 舞野地区舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					熔融式区画線 コンクリート舗装	160	m
					熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；		
					熔融式区画線 アスファルト舗装	120	m
					熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；		
					熔融式区画線 (復旧) コンクリート舗装	400	m
					熔融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；		
					熔融式区画線 (復旧) アスファルト舗装	830	m
					熔融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；		
					熔融式区画線 (復旧) コンクリート舗装	180	m
					熔融式手動 実線 黄 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；		
					熔融式区画線 (復旧) アスファルト舗装	820	m
					熔融式手動 実線 黄 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；		
					熔融式区画線 (復旧) コンクリート舗装	200	m
					熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；		
					熔融式区画線 (復旧) アスファルト舗装	230	m
					熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；		
熔融式区画線 (復旧) アスファルト舗装	81	m					

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 舞野地区舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	1,100m
				溶融式区画線（復旧）アスファルト舗装	
				溶融式手動 セブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	
				溶融式区画線（復旧）アスファルト舗装	
				溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	32m
構造物撤去工	式	1	3,975,969		
構造物取壊し工	式	1	1,232,577	舗装版切断	1式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	3,280m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；	
				殻運搬	328m3
				アスファルト殻（車道・掘削）；	
				殻処分	328m3
	式	1	27,627,340	アスファルト殻（車道・掘削）；	
掘削工	m3	1	48,897	掘削（碎石）	90m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3未満；	
				整地（碎石）	1式
				敷均し（ルース）；	
				土砂等運搬（碎石）	1式
				土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	
防護施設工	式	1	12,561,450	仮設防護柵設置・撤去	374m
				連続基礎ブロック 1000kg/基以下 支柱間隔2m；	
				仮設防護柵（支給品）	1式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 舞野地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				連続基礎ブロック、ガードレール； 車両用防護柵移設	121	箇所
				仮設防護柵 水充填タイプ L=1500； 車両用防護柵撤去	121	箇所
				仮設防護柵 水充填タイプ L=1500； 車両用防護柵設置・撤去	44	箇所
				仮設防護柵 水袋タイプ L=2000； 車線分離標	118	本
				(設置・撤去) 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 固定 式(貼付式) 30本以上； 現場発生品運搬	148.37	t
				(支給品) システムゲティ、連続基礎ブロック； 現場発生品運搬	0.08	t
				(支給品) ガードレール； 現場発生品運搬	152.2	t
				(発生品) システムゲティ、連続基礎ブロック、車線分離標； 現場発生品運搬	0.08	t
				(発生品) ガードレール；		
路側防護柵工	式	1	24,066	ガードレール土捨て場 (再設置) 塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無；	14	m
仮区画線工	式	1	8,300,233	仮区画線 コンクリート舗装 ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 常温； 仮区画線 アスファルト舗装 熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 仮区画線	480 1,460 800	m m m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 舞野地区舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート舗装 ペイント式 溶剤型 実線 黄 15cm 常温； 仮区画線 1,520 m アスファルト舗装 溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 仮区画線 87 m コンクリート舗装 ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 常温； 仮区画線 6 m アスファルト舗装 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 仮区画線 170 m アスファルト舗装 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 区画線消去 10,365 m 削取り式 15cm換算； 区画線消去 1,370 m ウォータージェット式 15cm換算；	
防護柵撤去工	式	1	19,502	防護柵撤去(ガードレール) 土捨て場 Gr-A-4E 再利用撤去；	14 m
構造物取壊し工	式	1	761,293	舗装版破碎 1,090 m2 (オーバーレイ舗装) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎 1,970 m2 (基層・表層) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎 670 m2 (レベリング舗装) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 舞野地区舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	2,442,288	殻運搬	292 m3
				アスファルト殻(車道・掘削) ; 殻処分	292 m3
交通管理工	式	1	3,300,010	アスファルト殻(車道・掘削) ;	
				交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	86,438,559		
共通仮設費	式	1	17,079,200		
共通仮設費	式	1	1,862,200		
運搬費	式	1	698,400	建設機械運搬費	1 式
				重建設機械分解組立費	1 式
技術管理費	式	1	98,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
				全国道路施設点検データベース登録費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,065,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	15,217,000		
純工事費	式	1	103,517,759		
現場管理費	式	1	40,827,000		
工事原価	式	1	144,344,759		
一般管理費等	式	1	23,575,241		
工事価格	式	1	167,920,000		