

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 延岡地区（東九州道外）舗装修繕工事
工事地名	宮崎県延岡市松山町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	122日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年 7月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡地区（東九州道外）舗裝修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	19,321,899		
道路土工		式	1	91,228		
掘削工		式	1	9,930	掘削	30 m3
残土処理工		式	1	81,298	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					整地	
					敷均し（ルース）；	
					土砂等運搬	
					土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	
舗装工		式	1	18,103,729		
舗装打換え工		式	1	14,343,632	舗装版切断	
					アスファルト舗装版 舗装厚 100mm；	
					舗装版切断	
					（夜間）	
					アスファルト舗装版 舗装厚 100mm；	
					舗装版破碎	
					アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；	
					舗装版破碎（急速施工）	
					（夜間）	
					アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；	
					殻運搬	
					舗装版破碎；	
					殻運搬	
					（夜間）	
					舗装版破碎；	
					殻処分	
					アスファルト殻；	
殻処分						
（夜間）						
アスファルト殻；						
上層路盤						
（急速施工）（夜間）						

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡地区（東九州道外）舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ；		
					上層路盤	675	m2
					瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 50mm ；		
					上層路盤	675	m2
					（急速施工）（夜間）		
					瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 70mm ；		
					基層	675	m2
					改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ；		
					基層	675	m2
					（急速施工）（夜間）		
					改質アスファルト粗粒II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；		
					表層	675	m2
					密粒キヤップASホリマー改質II型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；		
					表層	675	m2
					（急速施工）（夜間）		
					密粒キヤップASホリマー改質II型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；		
残土処理工		式	1	332,557	整地	1	式
					（夜間）		
					敷均し(ルーズ) ；		
					土砂等運搬	1	式
					（夜間）		
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；		
切削オーバーレイ工		式	1	3,427,540	切削オーバーレイ	990	m2
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップASホリマー改質II型(13) ；		
					殻運搬(路面切削)	50	m3
					アスファルト切削屑 ；		
					殻処分	50	m3
					アスファルト殻 ；		

仮番号

- 3 -

仮番号

工事名	令和 6 年度 延岡地区（東九州道外）舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	256, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 715, 000	
純工事費	式	1	23, 533, 699	
現場管理費	式	1	9, 790, 000	
工事原価	式	1	89, 622, 564	
一般管理費等	式	1	14, 127, 436	
工事価格	式	1	103, 750, 000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡地区（東九州道外）舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	6,189,497			
舗装工		式	1	5,669,705			
切削オーバーレイ工		式	1	5,669,705	切削オーバーレイ （夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) （夜間） アスファルト切削屑； 殻処分 （夜間） アスファルト殻；	1,420	m2
区画線工		式	1	403,692			
区画線工		式	1	403,692	溶融式区画線 （夜間）1日未満 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	630	m
仮設工		式	1	116,100			
交通管理工		式	1	116,100	交通誘導警備員 （夜間）	1	式
直接工事費		式	1	6,189,497			
共通仮設費		式	1	1,775,600			
共通仮設費		式	1	295,600			
運搬費		式	1	194,600	建設機械運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	101,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡地区（東九州道外）舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	18,685,587		
舗装工		式	1	17,704,988		
舗装打換え工		式	1	12,223,908	舗装版切断 （夜間） アスファルト舗装版 舗装厚 100mm ； 舗装版破碎(急速施工) （夜間） アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ； 殻運搬 （夜間） 舗装版破碎 ； 殻処分 （夜間） アスファルト殻 ； 上層路盤 （急速施工）（夜間） 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ； 上層路盤 （急速施工）（夜間） 瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 50mm ； 上層路盤 （急速施工）（夜間） 瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 70mm ； 基層 （急速施工）（夜間） 改質アスファルト粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m 超 ； 表層 （急速施工）（夜間） 密粒ギャップASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50m m 3.0m超 ；	
					1	式
					990	m2
					99	m3
					99	m3
					450	m2
					540	m2
					450	m2
					990	m2
					990	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡地区（東九州道外）舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
残土処理工	式	1	73,434	整地 （夜間） 敷均し（ルース）；	1 式
				土砂等運搬 （夜間） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	1 式
切削オーバーレイ工	式	1	5,407,646	切削オーバーレイ （夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅱ型（13）；	1,350 m2
				殻運搬（路面切削） （夜間） アスファルト切削屑；	68 m3
				殻処分 （夜間） アスファルト殻；	68 m3
区画線工	式	1	516,199		
区画線工	式	1	516,199	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	970 m
				溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	35 m
仮設工	式	1	464,400		
交通管理工	式	1	464,400	交通誘導警備員 （夜間）	1 式
直接工事費	式	1	18,685,587		
共通仮設費	式	1	4,019,600		

仮番号

工事名	令和6年度 延岡地区（東九州道外）舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	411,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	249,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,608,000	
純工事費	式	1	22,705,187	
現場管理費	式	1	9,493,000	
工事原価	式	1	32,198,187	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡地区（東九州道外）外舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	3,435,727			
舗装工		式	1	3,146,852			
切削オーバーレイ工		式	1	3,146,852	切削オーバーレイ （夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) （夜間） アスファルト切削屑； 殻処分 （夜間） アスファルト殻；	810	m2
区画線工		式	1	211,475			
区画線工		式	1	211,475	溶融式区画線 （夜間）1日未満 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	360	m
仮設工		式	1	77,400			
交通管理工		式	1	77,400	交通誘導警備員 （夜間）	1	式
直接工事費		式	1	3,435,727			
共通仮設費		式	1	1,051,600			
共通仮設費		式	1	225,600			
運搬費		式	1	162,600	建設機械運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	63,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡地区（東九州道外）舗裝修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	1,657,631			
舗装工		式	1	1,410,516			
切削オーバーレイ工		式	1	1,410,516	切削オーバーレイ （夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) （夜間） アスファルト切削屑； 殻処分 （夜間） アスファルト殻；	360	m2
区画線工		式	1	169,715			
区画線工		式	1	169,715	溶融式区画線 （夜間）1日未満 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	160	m
仮設工		式	1	77,400			
交通管理工		式	1	77,400	交通誘導警備員 （夜間）	1	式
直接工事費		式	1	1,657,631			
共通仮設費		式	1	629,600			
共通仮設費		式	1	229,600			
運搬費		式	1	194,600	建設機械運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	35,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡地区（東九州道外）舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	920,423			
舗装工		式	1	690,012			
切削オーバーレイ工		式	1	690,012	切削オーバーレイ （夜間）橋梁部 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) （夜間） アスファルト切削屑； 殻処分 （夜間） アスファルト殻；	180	m2
区画線工		式	1	153,011			
区画線工		式	1	153,011	溶融式区画線 （夜間）1日未満 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	80	m
仮設工		式	1	77,400			
交通管理工		式	1	77,400	交通誘導警備員 （夜間）	1	式
直接工事費		式	1	920,423			
共通仮設費		式	1	407,600			
共通仮設費		式	1	184,600			
運搬費		式	1	162,600	建設機械運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	22,000			

