

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕工事
工事地名	宮崎県延岡市北浦町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	122日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年 7月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	46,298,094		
道路土工		式	1	648,973		
掘削工		式	1	66,200	掘削	200 m3
残土処理工		式	1	582,773	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					整地	1 式
					敷均し（ルース）； 土砂等運搬	1 式
舗装工		式	1	43,207,737	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
舗装打換え工		式	1	17,261,754	舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 舗装厚 100mm；	
					舗装版破碎	1,800 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；	
					殻運搬	180 m3
					舗装版破碎；	
					殻処分	180 m3
					アスファルト殻；	
					上層路盤	900 m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	
					上層路盤	900 m2
					瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 50mm；	
					上層路盤	900 m2
瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 70mm；						
基層	1,800 m2					
改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；						
表層	1,800 m2					
密粒ギャップASホリマー改質II型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；						
切削オーバーレイ工		式	1	25,945,983	切削オーバーレイ	3,060 m2
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASホリマー改質II型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				リマー改質Ⅱ型(13) ; 切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質Ⅱ型(13) ; 切削オーバーレイ (夜間) 橋梁部 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質Ⅱ型(13) ; 殻運搬(路面切削) アスファルト切削屑 ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削屑 ; 殻処分 アスファルト殻 ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻 ;	3,510	m2
					137	m2
					153	m3
					182	m3
					153	m3
					182	m3
区画線工	式	1	1,327,884			
区画線工	式	1	1,327,884	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装	1,080	m
					430	m
					1,210	m
					160	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 東九州道（延岡地区）舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				無；
仮設工	式	1	1,113,500	
交通管理工	式	1	1,113,500	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 (夜間)
直接工事費	式	1	46,298,094	
共通仮設費	式	1	8,182,400	
共通仮設費	式	1	805,400	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	98,800	道路施設基本データ作成費用 1 式 全国道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	512,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,377,000	
純工事費	式	1	54,480,494	
現場管理費	式	1	19,539,000	
工事原価	式	1	74,019,494	
一般管理費等	式	1	13,050,506	
工事価格	式	1	87,070,000	