

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 延岡管内CCTV設備外設置(その2)工事
工事地名	延岡河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	流域治水課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡管内CCTV設備外設置(その2)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	20,828,000	
CCTV設備	式	1	20,828,000	
CCTV装置	式	1	1,720,000	HD簡易型IPカメラ装置 1 台 メーカー標準塗装 実装機器含む；
CCTV装置	式	1	2,118,000	HD簡易型IPカメラ装置 1 台 メーカー標準塗装 機側装置・実装機器含む；
CCTV装置	式	1	4,978,000	HD簡易型IPカメラ装置 1 台 メーカー標準塗装 機側装置・実装機器含む； 分電盤 1 面 メーカー標準塗装 電源切替部なし； 屋外用無停電電源装置 1 台 一般仕様型 70W 24h；
CCTV装置	式	1	4,978,000	HD簡易型IPカメラ装置 1 台 メーカー標準塗装 機側装置・実装機器含む； 分電盤 1 面 メーカー標準塗装 電源切替部なし； 屋外用無停電電源装置 1 台 一般仕様型 70W 24h；
CCTV装置	式	1	1,720,000	HD簡易型IPカメラ装置 1 台 メーカー標準塗装 実装機器含む；
CCTV装置	式	1	4,978,000	HD簡易型IPカメラ装置 1 台 メーカー標準塗装 機側装置・実装機器含む； 分電盤 1 面 メーカー標準塗装 電源切替部なし； 屋外用無停電電源装置 1 台 一般仕様型 70W 24h；
CCTV装置	式	1	56,000	メディアコンバータ 1 台 SM1C 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；
CCTV装置	式	1	56,000	メディアコンバータ 1 台 SM1C 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；
CCTV装置	式	1	56,000	メディアコンバータ 1 台 SM1C 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡管内CCTV設備外設置(その2)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
CCTV装置	式	1	56,000	メディアコンバータ SM1C 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；	1	台
CCTV装置	式	1	56,000	メディアコンバータ SM1C 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；	1	台
CCTV装置	式	1	56,000	メディアコンバータ SM1C 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；	1	台
機器単体費	式	1	20,828,000			
工場製作	式	1	1,817,700			
工場製作工	式	1	1,817,700			
支柱製作工	式	1	1,817,700	CCTVカメラ支柱 6m；	3	基
工場純工事費	式	1	1,817,700			
(工場製作原価)	式	1	1,817,700			
電子応用設備	式	1	24,893,709			
CCTV設備工	式	1	20,517,359			
CCTV装置設置工	式	1	288,146	CCTVカメラ装置据付調整 夜間 HD簡易型IPカメラ装置；	1	台
				配管工 夜間；	1	式
				配線工 夜間；	1	式
CCTV装置設置工	式	1	12,306,728	CCTVカメラ装置据付調整 夜間 HD簡易型IPカメラ装置；	1	台
				配管工 夜間；	1	式
				配線工 夜間；	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡管内CCTV設備外設置(その2)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				光ケーブル敷設工	1	式
				夜間；		
				光ケーブル成端	2	箇所
				夜間 光ケーブルSM4C；		
				光ケーブル試験	1	式
				夜間 光ケーブルSM4C；		
				接地設置	1	極
				夜間 D種接地；		
				CCTVカメラ装置据付調整	1	台
				夜間 HD簡易型IPカメラ装置；		
CCTV装置設置工	式	1	2, 886, 650	CCTVカメラ支柱設置	1	基
				夜間；		
				分電盤設置	1	面
				夜間 ボール取付型；		
				屋外用無停電源装置設置	1	台
				夜間 1kVA以上；		
				配管工	1	式
				夜間；		
				配線工	1	式
				夜間；		
				光ケーブル敷設工	1	式
				夜間；		
				光ケーブル接続	1	箇所
				夜間 光ケーブルSM4C；		
				光ケーブル成端	1	箇所
				夜間 光ケーブルSM4C；		
				光ケーブル試験	1	式
				夜間 光ケーブルSM4C；		
				引込柱設置	1	本
				夜間 8-19-4.3 高さ 8m；		
CCTV装置設置工	式	1	2, 076, 798	CCTVカメラ装置据付調整	1	台
				夜間 HD簡易型IPカメラ装置；		
				CCTVカメラ支柱設置	1	基
				夜間；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡管内CCTV設備外設置(その2)工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				分電盤設置	1	面	
				夜間 ボール取付型；			
				屋外用無停電電源装置設置	1	台	
				夜間 1kVA以上；			
				配管工	1	式	
				夜間；			
				配線工	1	式	
				夜間；			
				光ケーブル敷設工	1	式	
				夜間；			
				光ケーブル接続	1	箇所	
				夜間 光ケーブルSM4C；			
				光ケーブル成端	1	箇所	
				夜間 光ケーブルSM4C；			
				光ケーブル試験	1	式	
				夜間 光ケーブルSM4C；			
				引込柱設置	1	本	
				夜間 8-19-4.3 高さ 8m；			
CCTV装置設置工	式	1	226,914	CCTVカメラ装置据付調整	1	台	
				夜間 HD簡易型IPカメラ装置；			
				配管工	1	式	
				夜間；			
				配線工	1	式	
				夜間；			
CCTV装置設置工	式	1	2,637,513	CCTVカメラ装置据付調整	1	台	
				夜間 HD簡易型IPカメラ装置；			
				CCTVカメラ支柱設置	1	基	
				夜間；			
				分電盤設置	1	面	
				夜間 ボール取付型；			
				屋外用無停電電源装置設置	1	台	
				夜間 1kVA以上；			
				配管工	1	式	
				夜間；			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡管内ＣＣＴＶ設備外設置(その2)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				配線工	1 式
				夜間；	
				光ケーブル敷設工	1 式
				夜間；	
				光ケーブル接続	1 箇所
				夜間 光ケーブルSM4C；	
				光ケーブル成端	1 箇所
				夜間 光ケーブルSM4C；	
				光ケーブル試験	1 式
				夜間 光ケーブルSM4C；	
				引込柱設置	1 本
				夜間 8-19-4.3 高さ 8m；	
CCTV装置設置工	式	1	14,060	メディアコンバータ据付調整	1 台式
				配線工	1 式
CCTV装置設置工	式	1	24,530	メディアコンバータ据付調整	1 台
				配線用遮断器設置	1 個
				配線工	1 式
CCTV装置設置工	式	1	14,060	メディアコンバータ据付調整	1 台式
				配線工	1 式
CCTV装置設置工	式	1	14,060	メディアコンバータ据付調整	1 台式
				配線工	1 式
CCTV装置設置工	式	1	14,060	メディアコンバータ据付調整	1 台式
				配線工	1 式
CCTV装置設置工	式	1	13,840	メディアコンバータ据付調整	1 台式
				配線工	1 式
システム・インテグレーション	式	1	353,400		
システム・インテグレーション	式	1	353,400	システム・インテグレーション	1 式
工場製品輸送工	式	1	208,000		
輸送工	式	1	208,000	輸送(電気)	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡管内ＣＣＴＶ設備外設置(その2)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	3,814,950		
交通管理工	式	1	3,814,950	交通誘導警備員 A	87 人日
				夜間； 交通誘導警備員 B	87 人日
				夜間；	
直接工事費	式	1	24,893,709		
共通仮設費	式	1	3,476,120		
共通仮設費	式	1	66,120		
技術管理費	式	1	66,120	道路施設基本データ作成費	1 式
				電気通信施設資産管理データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,410,000		
純工事費	式	1	28,369,829		
現場管理費	式	1	14,030,000		
機器間接費	式	1	3,986,000		
技術者間接費	式	1	839,000		
機器管理費	式	1	3,147,000		
(現場原価)	式	1	46,385,829		
工事原価	式	1	48,203,529		
一般管理費等	式	1	8,978,471		
工事価格	式	1	78,010,000		