

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その5 工事
工事地名	鹿児島県始良郡湧水町恒次地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 6年 8月 9日 至 令和 7年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その5工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	61,525,796	
河川土工	式	1	15,914,295	
掘削工	式	1	1,519,360	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 6,400 m3
掘削工(ICT)	式	1	2,003,840	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 6,400 m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,040,161	法面整形(切土部)(ICT) 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 1,100 m2 法面整形(盛土部)(ICT) 90 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	11,350,934	土砂等運搬 土砂(シラス)； 12,580 m3
法覆護岸工	式	1	38,778,640	
作業土工	式	1	809,590	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(シラス)； 1 式 1 式 1 式 1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	33,540,504	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm； 161 m 現場打横帯(隔壁)コンクリート (上段24) 18-8-40(高炉)； 1 箇所 現場打横帯(隔壁)コンクリート (下段24) 18-8-40(高炉)； 1 箇所 間知ブロック張 962 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その5工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(大型ブロック張) 150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 38 m2 瀝青質目地板 t=10 ; 現場打天端コンクリート 38 m3 18-8-40(高炉) ;
護岸付属物工	式	1	4,254,036	平張コンクリート 330 m2 基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm ; 目地板 12 m2 瀝青質目地板 t=10 ;
植生工	式	1	174,510	張芝 70 m2 張芝工 100m2未満 ;
構造物撤去工	式	1	2,689,286	
構造物取壊し工	式	1	1,694,883	コンクリート構造物取壊し 199 m3 無筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	994,403	殻運搬 199 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 199 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	4,143,575	
土留・仮締切工	式	1	270,110	締切盛土 1 式 締切盛土撤去 1 式
水替工	式	1	296,480	ポンプ排水 1 式 0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ;
防塵対策工	式	1	449,525	タテ洗浄池 1 式 タテ洗浄池撤去 1 式
汚濁防止工	式	1	2,872,800	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	254,660	交通誘導警備員 1 式

