

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その9工事
工事地名	鹿児島県始良郡湧水町恒次地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 6年 8月 9日 至 令和 7年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 6 年度 恒次地区掘削護岸その 9 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	68, 867, 275		
河川土工		式	1	31, 542, 048		
掘削工		式	1	1, 400, 660	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満；	5, 900 m3
掘削工 (ICT)		式	1	1, 847, 290	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満；	5, 900 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	1, 099, 778	法面整形 (切土部) (ICT) 軽質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	1, 160 m2 100 m2
残土処理工		式	1	27, 194, 320	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂 (シラス) ； 土砂等運搬 土砂 (シラス) ；	11, 700 m3 9, 500 m3 2, 190 m3
法覆護岸工		式	1	32, 240, 462		
作業土工		式	1	1, 616, 041	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂 (シラス) ； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)		式	1	24, 035, 144	現場打基礎コンクリート 18-8-40 (高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m ； 現場打横帯 (隔壁) コンクリート	123 m 3 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その9工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(34) (35) (36) 18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 (大型ブロック張) 150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	669 m2 28 m2 30 m3
護岸付属物工	式	1	6,589,277	平張コンクリート 基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ;	511 m2 19 m2
構造物撤去工	式	1	532,760		
構造物取壊し工	式	1	532,760	袋詰玉石撤去 2t型 ;	95 袋
仮設工	式	1	4,552,005		
土留・仮締切工	式	1	744,080	締切盛土 締切盛土撤去	1 式 1 式
水替工	式	1	338,320	ポンプ 排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ;	1 式
防塵対策工	式	1	449,525	タヤ洗浄池 タヤ洗浄池撤去	1 式 1 式
汚濁防止工	式	1	2,780,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	239,680	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	68,867,275		
共通仮設費	式	1	6,972,850		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その9工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,367,850	
技術管理費	式	1	638,850	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	729,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,605,000	
純工事費	式	1	75,840,125	
現場管理費	式	1	21,508,000	
工事原価	式	1	97,348,125	
一般管理費等	式	1	16,731,875	
工事価格	式	1	114,080,000	