

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その6 工事
工事地名	鹿児島県始良郡湧水町恒次地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 6年 8月 9日 至 令和 7年 3月15日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その6工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	63,436,478	
河川土工	式	1	14,841,417	
掘削工	式	1	1,400,660	掘削 5,900 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	1,847,290	掘削(ICT) 5,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	1,117,764	法面整形(切土部)(ICT) 1,180 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 100 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	10,475,703	土砂等運搬 11,610 m3 土砂(シラス)；
法覆護岸工	式	1	41,625,483	
作業土工	式	1	851,215	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(シラス)；
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	36,112,059	現場打基礎コンクリート 169 m 18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm； 現場打横帯(隔壁)コンクリート 2 箇所 (上段25,26) 18-8-40(高炉)； 現場打横帯(隔壁)コンクリート 1 箇所 (下段25) 18-8-40(高炉)； 現場打横帯(隔壁)コンクリート 1 箇所

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その6工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(下段26) 18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 (大型ブロック張) 150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1,032	m2
護岸付属物工	式	1	4,487,699	平張コンクリート 基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ;	348	m2
植生工	式	1	174,510	張芝 張芝工 100m2未満 ;	13	m2
植生工	式	1	174,510	張芝 張芝工 100m2未満 ;	70	m2
構造物撤去工	式	1	2,946,052			
構造物取壊し工	式	1	1,856,706	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	218	m3
運搬処理工	式	1	1,089,346	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	218	m3
仮設工	式	1	4,023,526			
土留・仮締切工	式	1	138,286	締切盛土 締切盛土撤去	1	式
水替工	式	1	306,940	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ;	1	式
汚濁防止工	式	1	3,353,600	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1	式
交通管理工	式	1	224,700	交通誘導警備員	1	式

