

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その8工事
工事地名	鹿児島県始良郡湧水町恒次地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 6年 8月 9日 至 令和 7年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その8工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	67,206,297		
河川土工		式	1	22,594,865		
掘削工		式	1	1,329,440	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	5,600 m3
掘削工(ICT)		式	1	1,753,360	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	5,600 m3
法面整形工(ICT)		式	1	1,317,935	法面整形(切土部)(ICT) 軽質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,390 m2 120 m2
残土処理工		式	1	18,194,130	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(シラス)； 土砂等運搬 土砂(シラス)；	7,500 m3 3,000 m3 7,470 m3
法覆護岸工		式	1	37,385,955		
作業土工		式	1	1,644,576	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(シラス)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1	27,789,673	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m； 現場打横帯(隔壁)コンクリート	148 m 2 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その8工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					(31) (32) 18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
					(33) 18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張	770	m2
					(大型ブロック張) 150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	31	m2
					目地板 瀝青質目地板 t=10 ;	36	m3
					現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;		
護岸付属物工	式	1	7,951,706	平張コンクリート	617	m2	
				基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm ; 目地板	22	m2	
瀝青質目地板 t=10 ;							
構造物撤去工	式	1	997,744				
構造物取壊し工	式	1	997,744	袋詰玉石撤去	176	袋	
				2t型 ;			
仮設工	式	1	6,227,733				
土留・仮締切工	式	1	1,859,413	締切盛土	1	式	
				締切盛土撤去	1	式	
水替工	式	1	390,620	ポンプ排水	1	式	
				0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ;			
汚濁防止工	式	1	3,753,000	汚濁防止フェンス	1	式	
				設置・撤去 ;			
交通管理工	式	1	224,700	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	67,206,297				

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 恒次地区掘削護岸その8工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6,855,834	
共通仮設費	式	1	1,358,834	
技術管理費	式	1	639,834	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	719,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,497,000	
純工事費	式	1	74,062,131	
現場管理費	式	1	21,107,000	
工事原価	式	1	95,169,131	
一般管理費等	式	1	16,400,869	
工事価格	式	1	111,570,000	