

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 堂崎地区掘削護岸その3工事
工事地名	鹿児島県伊佐市大口堂崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 6年 8月 9日 至 令和 7年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 堂崎地区掘削護岸その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	88,510,329	
河川土工	式	1	21,916,843	
掘削工(ICT)	式	1	3,399,300	掘削(ICT) 9,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	1,123,423	法面整形(切土部)(ICT) 1,180 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 110 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	17,394,120	整地 9,000 m3 残土受け入れ地での処理； 土砂等運搬 5,500 m3 土砂(シラス)； 土砂等運搬 3,510 m3 土砂(シラス)；
法覆護岸工	式	1	54,549,387	
作業土工	式	1	3,805,637	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(シラス)； 整地 1 式 残土受け入れ地での処理；
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	47,658,181	現場打基礎コンクリート 226 m 18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm； 現場打横帯(隔壁)コンクリート 1 箇所 (上段5) 18-8-40(高炉)； 現場打横帯(隔壁)コンクリート 1 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 堂崎地区掘削護岸その3工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(中段5) 18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート (下段5) 18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 (大型ブロック張) 150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				間知ブロック張 (大型ブロック張) 150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1,351	m2
				目地板 瀝青質目地板 t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	147	m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	55	m3
護岸付属物工	式	1	2,985,849	平張コンクリート (中段) 基礎砕石厚15cm コンクリート厚20cm ; 平張コンクリート (下段) 基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm ;	307	m2
				平張コンクリート (下段) 基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm ;	45	m2
植生工	式	1	99,720	張芝 張芝工 100m2未満 ;	40	m2
根固め工	式	1	8,725,340			
根固めブロック工	式	1	8,545,500	消波根固めブロック製作 ブロック種類(公称質量) 2t ; 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2t ブロック購入無 ; 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 1.5km以下 ;	180	個
				根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2t ブロック購入無 ;	180	個
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 1.5km以下 ;	180	個
間詰工	式	1	179,840	間詰石 割栗石(150-200mm) ほぐし材 ;	40	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 堂崎地区掘削護岸その3工事																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
仮設工	式	1	3,318,759																			
土留・仮締切工	式	1	529,779	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土のう (大型土のう)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> <tr> <td>土のう撤去 (大型土のう)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>締切盛土</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>締切盛土撤去</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>敷砂利 RC-40 敷厚 100mm ;</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>敷砂利撤去</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	土のう (大型土のう)	1	式	土のう撤去 (大型土のう)	1	式	締切盛土	1	式	締切盛土撤去	1	式	敷砂利 RC-40 敷厚 100mm ;	1	式	敷砂利撤去	1	式
土のう (大型土のう)	1	式																				
土のう撤去 (大型土のう)	1	式																				
締切盛土	1	式																				
締切盛土撤去	1	式																				
敷砂利 RC-40 敷厚 100mm ;	1	式																				
敷砂利撤去	1	式																				
水替工	式	1	809,020	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ;</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> </table>	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ;	1	式															
ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ;	1	式																				
汚濁防止工	式	1	1,650,400	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> </table>	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1	式															
汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1	式																				
交通管理工	式	1	329,560	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">交通誘導警備員</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> </table>	交通誘導警備員	1	式															
交通誘導警備員	1	式																				
直接工事費	式	1	88,510,329																			
共通仮設費	式	1	8,432,372																			
共通仮設費	式	1	1,555,372																			
技術管理費	式	1	662,372	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">保守管理(ICT)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> <tr> <td>システム初期費(ICT)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	保守管理(ICT)	1	式	システム初期費(ICT)	1	式												
保守管理(ICT)	1	式																				
システム初期費(ICT)	1	式																				
現場環境改善費(率計上)	式	1	893,000																			
共通仮設費(率計上)	式	1	6,877,000																			
純工事費	式	1	96,942,701																			
現場管理費	式	1	26,145,000																			

