

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 堂崎地区掘削護岸その4工事
工事地名	鹿児島県伊佐市大口堂崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 6年 8月 9日 至 令和 7年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 堂崎地区掘削護岸その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	68,181,295	
河川土工	式	1	18,066,511	
掘削工	式	1	811,720	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 2,800 m3
掘削工(ICT)	式	1	1,057,560	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 2,800 m3
法面整形工(ICT)	式	1	654,471	法面整形(切土部)(ICT) 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 690 m2 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し； 60 m2
残土処理工	式	1	15,542,760	整地 残土受入れ地での処理； 5,300 m3 土砂等運搬 土砂(シラス)； 1,000 m3 土砂等運搬 土砂(シラス)； 4,250 m3
法覆護岸工	式	1	30,689,115	
作業土工	式	1	2,376,370	床掘り 土砂； 1 式 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 土砂(シラス)； 1 式 整地 残土受入れ地での処理； 1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	27,698,441	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm； 117 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 堂崎地区掘削護岸その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (中段6・7) 2 箇所 18-8-40(高炉);
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (下段6・7) 2 箇所 18-8-40(高炉);
				間知ブロック張 (大型ブロック張) 796 m2 150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無;
				目地板 77 m2 瀝青質目地板 t=10;
				現場打天端コンクリート 28 m3 18-8-40(高炉);
護岸付属物工	式	1	609,318	平張コンクリート 24 m2 (中段) 基礎砕石厚15cm コンクリート厚20cm;
				平張コンクリート 33 m2 (下段) 基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm;
植生工	式	1	4,986	張芝 2 m2 張芝工 100m2未満;
根固め工	式	1	6,807,720	
根固めブロック工	式	1	6,672,840	消波根固めブロック製作 136 個 ブロック種類(公称質量) 2t;
				根固めブロック据付 136 個 無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2t ブロック購 入無;
				消波根固めブロック運搬 136 個 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 1.5km以下 ;
間詰工	式	1	134,880	間詰石 30 m3 割栗石(150-200mm) ほぐし材;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 堂崎地区掘削護岸その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	6,617,870	
構造物取壊し工	式	1	4,904,761	コンクリート構造物取壊し 353 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート切断 1 式
運搬処理工	式	1	1,713,109	殻運搬 353 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 353 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	6,000,079	
土留・仮締切工	式	1	3,137,846	土のう 1 式 (大型土のう) 土のう撤去 1 式 (大型土のう) 締切盛土 1 式 締切盛土撤去 1 式 敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm； 敷砂利撤去 1 式
水替工	式	1	714,880	ホンブ排水 1 式 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；
防塵対策工	式	1	454,433	タイヤ洗浄池 1 式 タイヤ洗浄池撤去 1 式
汚濁防止工	式	1	1,483,200	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去；
交通管理工	式	1	209,720	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	68,181,295	
共通仮設費	式	1	6,901,750	
共通仮設費	式	1	1,338,750	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 堂崎地区掘削護岸その4工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
技術管理費	式	1	621,750	保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	717,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,563,000			
純工事費	式	1	75,083,045			
現場管理費	式	1	21,338,000			
工事原価	式	1	96,421,045			
一般管理費等	式	1	16,598,955			
工事価格	式	1	113,020,000			