

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 天辰第二地区中流掘削工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市天辰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	172日間	自 令和 6年 9月25日 至 令和 7年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 天辰第二地区中流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	96,780,151	
河川土工	式	1	82,258,930	
掘削工	式	1	7,704,720	掘削 32,400 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
掘削工 (ICT)	式	1	3,385,800	掘削 (ICT) 10,800 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
法面整形工 (ICT)	式	1	252,000	法面整形 (切土部) (ICT) 280 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	70,916,410	整地 43,100 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 39,610 m3 土砂 (シラス)； 土砂等運搬 3,540 m3 土砂 (シラス)；
法覆護岸工	式	1	651,560	
植生工	式	1	651,560	張芝 280 m2 張芝工 100m2以上300m2未満；
構造物撤去工	式	1	11,483,734	
防護柵撤去工	式	1	759,780	防護柵撤去 (ガードレール) 126 m Gr-C-4E； 防護柵撤去 (ガードレール) 126 m Gr-C-2B； 防護柵基礎ブロック撤去 126 m 再利用撤去 自在型連続基礎；
構造物取壊し工	式	1	6,304,342	コンクリート構造物取壊し 440 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 天辰第二地区中流掘削工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	4,419,612	舗装版破碎	750	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ;		
				鋼矢板引抜き	525	枚
				III型 平均引抜長 6m ;		
				殻運搬	440	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	75	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻処分	440	m3
仮設工	式	1	2,385,927	コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	75	m3
				アスファルト殻 ;		
				現場発生品運搬	1	式
				ガードレール・防護柵基礎ブロック ;		
				現場発生品運搬	1	式
				鋼矢板 ;		
防塵対策工	式	1	438,527	タイヤ洗浄池	1	式
				タイヤ洗浄池撤去	1	式
交通管理工	式	1	1,947,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	96,780,151			
共通仮設費	式	1	10,193,496			
共通仮設費	式	1	2,809,496			
運搬費	式	1	1,215,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	651,496	保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	943,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 天辰第二地区中流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	7,384,000	
純工事費	式	1	106,973,647	
現場管理費	式	1	28,273,000	
工事原価	式	1	135,246,647	
一般管理費等	式	1	22,283,353	
工事価格	式	1	157,530,000	