

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 向江地区河道整備工事
工事地名	宮崎県えびの市向江地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	171日間	自 令和 6年10月12日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 向江地区河道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	77,168,484	
根固め工	式	1	75,073,800	
根固めブロック工	式	1	75,073,800	袋詰玉石 477 袋 [下流部] 2t用(長期性能型) 購入材(捨石 φ200-300内外) ; 袋詰玉石 394 袋 [下流部] 2t用(長期性能型) 購入材(割栗石50-150mm) ; 袋詰玉石 1,048 袋 [上流部] 2t用(長期性能型) 購入材(捨石 φ200-300内外) ; 袋詰玉石 840 袋 [上流部] 2t用(長期性能型) 購入材(割栗石50-150mm) ;
仮設工	式	1	2,094,684	
工事用道路工	式	1	1,914,084	工事用道路盛土 1 式 工事用道路撤去 1 式 敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利撤去 1 式 土のう 1 式 (大型土のう) 土のう撤去 1 式 (大型土のう)
交通管理工	式	1	180,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	77,168,484	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 向江地区河道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	10,447,000	
共通仮設費	式	1	4,297,000	
運搬費	式	1	3,495,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	802,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,150,000	
純工事費	式	1	87,615,484	
現場管理費	式	1	24,120,000	
工事原価	式	1	111,735,484	
一般管理費等	式	1	18,874,516	
工事価格	式	1	130,610,000	