

積算内訳書

1. 工事名

工事名	川内川原田地区護岸外その1 工事
工事地名	宮崎県えびの市原田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	210日間	自 令和 6年12月 3日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その1工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	59,482,205		
河川土工	式	1	3,372,672		
掘削工	式	1	491,550	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	1,500 m3
法面整形工	式	1	458,532	法面整形(切土部) 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し；	520 m2 50 m2
残土処理工	式	1	2,422,590	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(シラス)；	1,500 m3 1,460 m3
法覆護岸工	式	1	20,444,201		
作業土工	式	1	544,600	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(シラス)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	14,520,354	現場打基礎コンクリート (A) 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm； 現場打横帯(隔壁)コンクリート (12) 18-8-40(高炉)； 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無し； 現場打天端コンクリート	68 m 1 箇所 569 m2 17 m3

積算内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その1 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(C) 18-8-40(高炉) ; 目地板 瀝青質目地板 t =10 ;	2 m2
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	1, 814, 670	連節ブロック張 控え25cm ;	141 m2
護岸付属物工	式	1	3, 564, 577	平張コンクリート 基礎砕石厚20cm コンクリート厚15cm ;	477 m2
				肩止コンクリート (D) 18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 45 c m ;	71 m
				目地板 瀝青質目地板 t =10 ;	8 m2
カルバート工	式	1	18, 842, 070		
作業土工	式	1	1, 372, 070	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬 土砂(シラス) ;	1 式
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
プレキャストカルバート工	式	1	17, 470, 000	プレキャストボックス 内幅 2.4m 内高 1.2m ;	50 m
光ケーブル配管工	式	1	93, 870		
配管工	式	1	93, 870	配管設置(埋設部) FEP管 波付硬質ポリエチレン管 管径 50mm×2条 ;	70 m
				埋設標識シート敷設 W=150 2倍 ;	70 m
構造物撤去工	式	1	2, 310, 174		

積算内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その1 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	1,439,518	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	179	m3
運搬処理工	式	1	870,656	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	179	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	179	m3
仮設工	式	1	14,419,218			
工事用道路工	式	1	1,631,353	工事用進入路盛土	170	m3
				工事用道路盛土	1	式
				工事用道路撤去	1	式
				敷砂利 RC-40 敷厚 100mm；	80	m2
土留・仮締切工	式	1	7,891,632	土のう (大型土のう) 耐候性大型土のう 長期仮設(3年)型；	1	式
				大型土のう撤去 (大型土のう)	1	式
				締切盛土	1	式
				締切盛土撤去	1	式
水替工	式	1	443,530	ポンプ 排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	1	式
防塵対策工	式	1	324,103	タヤ洗浄池	1	式
汚濁防止工	式	1	2,451,600	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1	式
交通管理工	式	1	1,677,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	59,482,205			
共通仮設費	式	1	6,328,950			
共通仮設費	式	1	1,324,950			

積算内訳書

工事名	川内川原田地区護岸外その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	495,950	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	186,000	平板載荷試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	643,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,004,000	
純工事費	式	1	65,811,155	
現場管理費	式	1	19,211,000	
工事原価	式	1	85,022,155	
一般管理費等	式	1	14,857,845	
工事価格	式	1	99,880,000	