

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度天辰地区環境整備工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市天辰町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	191日間	自 令和6年8月22日 至 令和7年2月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度天辰地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	65,425,367	
河川土工	式	1	874,044	
掘削工	式	1	150,524	掘削 440 m3 土砂 オフソカト 押土無 障害無 5,000m3未満；
法面整形工	式	1	90,640	法面整形(切土部) 100 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	632,880	整地 360 m3 残土受け入れ地での処理； 土砂等運搬 360 m3 土砂(シラス)；
法覆護岸工	式	1	50,665,499	
作業土工	式	1	132,639	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,537,910	現場打基礎コンクリート 12 m 18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm； 間知ブロック張 50 m2 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無； 現場打天端コンクリート 3 m3 18-8-40(高炉)；
階段護岸工	式	1	1,523,449	コンクリート 24 m3 18-8-40(高炉)； 型枠 1 式 一般型枠； 裏込砕石 10 m3 再生クラッシュサン40～0； 現場打基礎コンクリート 11 m 18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm； 現場打天端コンクリート 2 m3

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度天辰地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉) ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ; 4 m2
護岸付属物工	式	1	204,221	小口止 18-8-40(高炉) ; 平張コンクリート 基礎砕石厚20cm コンクリート厚15cm ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ; 2 箇所 11 m2 0.5 m2
植生工	式	1	47,267,280	張芝 張芝工 500m2以上 ; 28,440 m2
付帯道路工	式	1	11,863,020	
作業土工	式	1	471,638	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(シラス) ; 整地 残土受け入れ地での処理 ; 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
アスファルト舗装工	式	1	5,556,930	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; 1,900 m2 1,900 m2
縁石工	式	1	5,834,452	歩車道境界ブロック 標準部(両面R)A種 L=2000 ; 754 m
構造物撤去工	式	1	600,520	
構造物取壊し工	式	1	398,033	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 ; 43 m3 1 式

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度天辰地区環境整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	202,487	殻運搬	43	m3
				コンクリト殻(無筋) ; 殻処分 コンクリト殻(無筋) ;	43	m3
仮設工	式	1	1,422,284			
土留・仮締切工	式	1	730,504	土のう	1	式
				(大型土のう) 土のう撤去 (大型土のう)	1	式
水替工	式	1	172,660	ポンプ排水	1	式
汚濁防止工	式	1	428,400	0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ;		
				汚濁防止フェンス	1	式
交通管理工	式	1	90,720	設置・撤去 ;		
				交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	65,425,367			
共通仮設費	式	1	6,128,000			
共通仮設費	式	1	698,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1	698,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,430,000			
純工事費	式	1	71,553,367			
現場管理費	式	1	20,736,000			
工事原価	式	1	92,289,367			
一般管理費等	式	1	15,970,633			

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度天辰地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	108,260,000	