

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                  |
|------|------------------|
| 工事名  | 令和6年度えびの地区河道整備工事 |
| 工事地名 | 宮崎県えびの市向江地先      |

### 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 川内川河川事務所 | 管理課                            |
| 2) 主 工 種 | 舗装工事     |                                |
| 3) 工 期   | 232日間    | 自 令和 6年 8月 9日<br>至 令和 7年 3月28日 |
| 4) 工事概要  |          |                                |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和6年度えびの地区河道整備工事 |     |            |                                      |          |
|------------|------------------|-----|------------|--------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                              |          |
| 築堤・護岸      | 式                | 1   | 43,354,688 |                                      |          |
| 河川土工       | 式                | 1   | 1,950,869  |                                      |          |
| 掘削工        | 式                | 1   | 515,550    | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; | 1,500 m3 |
|            |                  |     |            | 掘削<br>土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;         | 20 m3    |
| 法面整形工      | 式                | 1   | 117,807    | 法面整形(切土部)<br>現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土 ;  | 130 m2   |
|            |                  |     |            | 法面整形(盛土部)<br>法面締固め無 現場制約無 ;          | 20 m2    |
| 残土処理工      | 式                | 1   | 1,317,512  | 整地<br>残土受入れ地での処理 ;                   | 1,400 m3 |
|            |                  |     |            | 土砂等運搬<br>土砂(シラス) ;                   | 1,430 m3 |
| 法覆護岸工      | 式                | 1   | 5,530,196  |                                      |          |
| 作業土工       | 式                | 1   | 192,573    | 床掘り<br>土砂 ;                          | 1 式      |
|            |                  |     |            | 床掘り<br>土砂 ;                          | 1 式      |
|            |                  |     |            | 埋戻し<br>土砂 ;                          | 1 式      |
|            |                  |     |            | 埋戻し<br>土砂 ;                          | 1 式      |
|            |                  |     |            | 埋戻し<br>土砂 ;                          | 1 式      |
|            |                  |     |            | 基面整正<br>土砂等運搬                        | 1 式      |
|            |                  |     |            | 土砂(シラス) ;                            | 1 式      |
|            |                  |     |            | 整地<br>残土受入れ地での処理 ;                   | 1 式      |
| 階段護岸工      | 式                | 1   | 1,808,714  | コンクリート<br>18-8-40(高炉) 着色(黒3.0%) ;    | 28 m3    |
|            |                  |     |            | 型枠                                   | 1 式      |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和6年度えびの地区河道整備工事 |     |           |                                    |     |    |
|------------|------------------|-----|-----------|------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                            |     |    |
|            |                  |     |           | 一般型枠；                              |     |    |
|            |                  |     |           | 鉄筋金網                               | 43  | m2 |
|            |                  |     |           | SD295 D13；                         |     |    |
|            |                  |     |           | 差筋                                 | 172 | 孔  |
|            |                  |     |           | SD345 D13 L=230；                   |     |    |
|            |                  |     |           |                                    |     |    |
| 階段工        | 式                | 1   | 1,939,730 | 現場打基礎コンクリート                        | 3   | m  |
|            |                  |     |           | (A)                                |     |    |
|            |                  |     |           | 18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m；   |     |    |
|            |                  |     |           | 現場打基礎コンクリート                        | 11  | m  |
|            |                  |     |           | (B)                                |     |    |
|            |                  |     |           | 18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m；   |     |    |
|            |                  |     |           | 現場打階段                              | 1   | 箇所 |
|            |                  |     |           | (川表第1階段)                           |     |    |
|            |                  |     |           | 18-8-40(高炉) 着色(黒3.0%) 再生クラッシュラン40～ |     |    |
|            |                  |     |           | 0；                                 |     |    |
|            |                  |     |           | 現場打階段                              | 1   | 箇所 |
|            |                  |     |           | (川表第2階段)                           |     |    |
|            |                  |     |           | 18-8-40(高炉) 着色(黒3.0%) 再生クラッシュラン40～ |     |    |
|            |                  |     |           | 0；                                 |     |    |
| 護岸付属物工     | 式                | 1   | 1,170,319 | 小口止                                | 2   | 箇所 |
|            |                  |     |           | (A)川表第1階段                          |     |    |
|            |                  |     |           | 18-8-40(高炉) 着色(黒3.0%)；             |     |    |
|            |                  |     |           | 小口止                                | 2   | 箇所 |
|            |                  |     |           | (B), (C)川表第2階段                     |     |    |
|            |                  |     |           | 18-8-40(高炉) 着色(黒3.0%)；             |     |    |
|            |                  |     |           | 平張コンクリート                           | 40  | m2 |
|            |                  |     |           | 18-8-25(高炉) 着色(黒3.0%)基礎碎石厚20cm コ   |     |    |
|            |                  |     |           | ンクリート厚10cm；                        |     |    |
|            |                  |     |           | 張コンクリート                            | 43  | m2 |
|            |                  |     |           | 18-8-25(高炉) 着色(黒3.0%)裏込碎石厚20cm コ   |     |    |
|            |                  |     |           | ンクリート厚10cm；                        |     |    |
|            |                  |     |           | 現場打基礎コンクリート                        | 5   | m  |
|            |                  |     |           | (A)                                |     |    |
|            |                  |     |           | 18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m；   |     |    |
|            |                  |     |           |                                    |     |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和6年度えびの地区河道整備工事 |     |            |                                                                     |       |    |
|------------|------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                             |       |    |
|            |                  |     |            | 現場打基礎コンクリート<br>(B)<br>18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ;             | 8     | m  |
|            |                  |     |            | 現場打天端コンクリート<br>(A)<br>18-8-40(高炉) 着色(黒3.0%) ;                       | 0.9   | m3 |
|            |                  |     |            | 現場打天端コンクリート<br>(B)<br>18-8-40(高炉) 着色(黒3.0%) ;                       | 0.3   | m3 |
|            |                  |     |            | 目地板<br>瀝青質目地板 t=10 ;                                                | 6     | m2 |
| 植生工        | 式                | 1   | 418,860    | 張芝<br>張芝工 100m2以上300m2未満 ;                                          | 180   | m2 |
| 付帯道路工      | 式                | 1   | 34,494,830 |                                                                     |       |    |
| アスファルト舗装工  | 式                | 1   | 563,807    | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;                        | 192   | m2 |
|            |                  |     |            | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満<br>(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; | 2     | m2 |
|            |                  |     |            | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;                        | 190   | m2 |
| コンクリート舗装工  | 式                | 1   | 33,403,023 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;                        | 3,880 | m2 |
|            |                  |     |            | コンクリート舗装<br>18-8-25(高炉) 舗装厚150mm 着色(黒 3.0%) ;                       | 3,700 | m2 |
|            |                  |     |            | コンクリート舗装<br>18-8-25(高炉) 舗装厚150mm ;                                  | 184   | m2 |
|            |                  |     |            | 目地板<br>瀝青質目地板 t=10 ;                                                | 182   | m2 |
| 縁石工        | 式                | 1   | 528,000    | 歩車道境界ブロック<br>標準部(両面R)C種 L=600mm ;                                   | 44    | m  |
| 付属物設置工     | 式                | 1   | 171,100    |                                                                     |       |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和6年度えびの地区河道整備工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
|------------|------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| 付属物設置工     | 式                | 1   | 171,100   | 車止めボスト<br>車止めボスト径 60.5mm 車止めボスト長さ 700m<br>m；                                                                                                                                                               | 2 本                                                   |
| 構造物撤去工     | 式                | 1   | 147,861   |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| 構造物取壊し工    | 式                | 1   | 95,299    | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工；<br>舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版切断<br>コンクリート舗装版 15cm以下；<br>コンクリート切断<br>舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；<br>舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；<br>舗装版破碎<br>コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m； | 0.9 m3<br>1 式<br>1 式<br>1 式<br>190 m2<br>2 m2<br>8 m2 |
| 運搬処理工      | 式                | 1   | 52,562    | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻運搬<br>アスファルト殻；<br>殻運搬<br>アスファルト殻；<br>殻処分<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分<br>アスファルト殻；                                                                                                        | 2 m3<br>9 m3<br>0.1 m3<br>2 m3<br>10 m3               |
| 仮設工        | 式                | 1   | 1,059,832 |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| 土留・仮締切工    | 式                | 1   | 393,922   | 土のう<br>(大型土のう)<br>土のう撤去<br>(大型土のう)                                                                                                                                                                         | 1 式<br>1 式                                            |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名          | 令和6年度えびの地区河道整備工事 |     |            |                                   |
|--------------|------------------|-----|------------|-----------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                           |
| 水替工          | 式                | 1   | 131,670    | ポンプ排水<br>0以上40(m3/h)未満 作業時排水； 1 式 |
| 汚濁防止工        | 式                | 1   | 353,640    | 汚濁防止フェンス<br>設置・撤去； 1 式            |
| 交通管理工        | 式                | 1   | 180,600    | 交通誘導警備員 1 式                       |
| 直接工事費        | 式                | 1   | 43,354,688 |                                   |
| 共通仮設費        | 式                | 1   | 5,565,000  |                                   |
| 共通仮設費        | 式                | 1   | 502,000    |                                   |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                | 1   | 502,000    |                                   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                | 1   | 5,063,000  |                                   |
| 純工事費         | 式                | 1   | 48,919,688 |                                   |
| 現場管理費        | 式                | 1   | 15,062,000 |                                   |
| 工事原価         | 式                | 1   | 63,981,688 |                                   |
| 一般管理費等       | 式                | 1   | 11,578,312 |                                   |
| 工事価格         | 式                | 1   | 75,560,000 |                                   |
|              |                  |     |            |                                   |