

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度菱刈出張所管内下流堤防管理工事
工事地名	川内川水系 菱刈出張所管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度菱刈出張所管内下流堤防管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	42,276,720			
応急処理工	式	1	1,926,060			
応急処理作業工	式	1	1,926,060	土木一般世話役	80	時間
				運転手(一般)	80	時間
				運転手(特殊)	80	時間
				普通作業員	80	時間
				ダンプトラック(損料)	20	時間
				2t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無) ;		
				ダンプトラック(損料)	20	時間
				4t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無) ;		
				ダンプトラック(損料)	20	時間
				10t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無) ;		
				トラック[クレーン装置付](損料)	20	時間
				2t積 2.0t吊 (運転手計上無) ;		
				トラック[クレーン装置付](損料)	20	時間
				4～4.5t積 2.9t吊 (運転手計上無) ;		
				バックホ(損料)	20	時間
				山積0.28m3 (運転手計上無) ;		
				バックホ(損料)	20	時間
				山積0.8m3 (運転手計上無) ;		
				軽トラック(賃料)	20	時間
				四輪駆動 (運転手計上無) ;		
				応急処理(材料)	1	式
除草工	式	1	40,350,660			
堤防除草工	式	1	34,711,909	除草	253,000	m2
				(梱包)		
				除草	982,000	m2
				(焼却)		
高水敷除草工	式	1	5,638,751	除草	31,000	m2
				(梱包)		
				除草	93,000	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度菱刈出張所管内下流堤防管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(焼却)
直接工事費	式	1	42,276,720	
共通仮設費	式	1	3,460,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,460,000	
純工事費	式	1	45,736,720	
現場管理費	式	1	16,540,000	
工事原価	式	1	62,276,720	
一般管理費等	式	1	11,303,280	
工事価格	式	1	73,580,000	