

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度川内出張所管内河川維持工事
工事地名	川内川水系 川内出張所管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度川内出張所管内河川維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕		式	1	7,214,944		
河川土工		式	1	3,416,270		
掘削工		式	1	878,040	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ルース) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	400 m3 400 m3 400 m3 400 m3
盛土工		式	1	1,437,200	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(シラス)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	400 m3 400 m3 800 m3 800 m3
法面整形工		式	1	208,870	法面整形(切土部) 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無； 法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無；	100 m2 100 m2 100 m2
残土処理工		式	1	892,160	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(シラス)；	800 m3 800 m3
法覆護岸工		式	1	1,007,174		
護岸付属物工		式	1	369,094	平張コンクリート 基礎碎石厚20cm コンクリート厚15cm；	50 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度川内出張所管内河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目地板	6	m2
				瀝青質目地板 t=10 ;		
植生工	式	1	638,080	張芝	200	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満 ;		
				人工張芝	200	m2
				ワラ付 幅100cm ;		
根固め工	式	1	254,000			
根固めブロック工	式	1	254,000	根固めブロック据付	40	個
				(乱積) (支給品)		
				無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2t ブロック購入		
				無 ;		
				消波根固めブロック運搬	40	個
				2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 5.5km以下		
				;		
付帯道路工	式	1	1,426,320			
舗装準備工	式	1	52,560	不陸整正	400	m2
				補足材無し ;		
アスファルト舗装工	式	1	1,373,760	下層路盤(車道・路肩部)	400	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				表層(車道・路肩部)	200	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
				表層(車道・路肩部)	200	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;		
構造物撤去工	式	1	694,900			
構造物取壊し工	式	1	542,530	コンクリート構造物取壊し	40	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	600	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度川内出張所管内河川維持工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；			
運搬処理工	式	1	152,370	殻運搬	40	m3	
				コンクリート殻(無筋) ；			
				殻運搬	30	m3	
				アスファルト殻 ；			
仮設工	式	1	416,280				
工事用道路工	式	1	28,860	工事用道路盛土	1	式	
水替工	式	1	387,420	ポンプ 排水	1	式	
				0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ；			
河川維持	式	1	34,414,944				
堤防養生工	式	1	2,224,242				
伐木除根工	式	1	2,224,242	伐木・伐竹	9,000	m2	
				伐竹 ；			
				集積積み	9,000	m2	
				除根無し ；			
				伐木伐竹運搬	108	m3	
				除根無し ；			
構造物補修工	式	1	531,300				
ひび割れ補修工	式	1	305,000	充てん工法	1	構造物	
				20m未満 1.0mm以上 シーラント系 シリコン樹脂 ；			
				低圧注入工法	1	構造物	
				25m未満 0.2mm以上1.0mm未満 エポキシ樹脂3種 ；			
断面修復工	式	1	226,300	左官工法	1	構造物	
				1構造物当り修復延べ体積 0.02m3 ポリマーセメントモルタル(左官工法用) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無 ；			
付属物設置工	式	1	349,920				

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度川内出張所管内河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
境界杭工	式	1	349,920	境界杭 120×120 根巻き基礎無し；	40	本
清掃工	式	1	12,348,620			
塵芥処理工	式	1	12,252,240	堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理)	990 990	m3 m3
排水施設清掃工	式	1	96,380	側溝清掃(人力) 無蓋；	200	m
応急処理工	式	1	18,960,862			
応急処理作業工	式	1	18,960,862	土木一般世話役 運転手(一般) 運転手(特殊) 普通作業員 ダンプトラック (損料) 2t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無)； ダンプトラック (損料) 4t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無)； ダンプトラック (損料) 10t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無)； トラック[クレーン装置付] (損料) 2t積 2.0t吊 (運転手計上無)； トラック[クレーン装置付] (損料) 4～4.5t積 2.9t吊 (運転手計上無)； バックホ (損料) 山積0.28m3 (運転手計上無)； バックホ (損料)	850 850 850 850 120 120 120 120 120 120 120 120	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度川内出張所管内河川維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				山積0.8m3（運転手計上無）； バックホウ	60 時間
				（賃料）	
				山積0.07m3（運転手計上無）； バックホウ[クレーン装置付]	60 時間
				（賃料）	
				山積0.13m3 1.1t吊（運転手計上無）； バックホウ	60 時間
				（賃料）	
				山積0.13m3 超ロングアーム型（運転手計上無）； バックホウ	60 時間
				（賃料）	
				山積0.45m3 超ロングアーム型（運転手計上無）； バックホウ用アタッチメント	60 時間
				（賃料）	
				山積0.13m3用 フォークロー； バックホウ用アタッチメント	60 時間
				（賃料）	
				山積0.45m3用 フォークロー； バックホウ用アタッチメント	60 時間
				（賃料）	
山積0.13m3級 フレーカー； バックホウ用アタッチメント	60 時間				
（賃料）					
山積0.45m3級 フレーカー； バックホウ用アタッチメント	60 時間				
（賃料）					
山積0.13m3用 プッシュショッパ； バックホウ用アタッチメント	60 時間				
（賃料）					
山積0.45m3用 プッシュショッパ； 軽トラック	60 時間				
（賃料）					
四輪駆動（運転手計上無）；					

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度川内出張所管内河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				応急処理 (材料) 1 式
直接工事費	式	1	41,629,888	
共通仮設費	式	1	3,709,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,709,000	
純工事費	式	1	45,338,888	
現場管理費	式	1	16,507,000	
工事原価	式	1	61,845,888	
一般管理費等	式	1	11,234,112	
工事価格	式	1	73,080,000	