

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事
工事地名	川内川水系 京町出張所管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所 管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	13,542,854	
河川土工	式	1	5,909,380	
掘削工	式	1	1,233,480	掘削 3,200 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 100 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)； 積込(ルース) 100 m3 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ルース) 100 m3 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；
盛土工	式	1	445,680	路体(築堤)盛土 200 m3 4.0m以上； 路体(築堤)盛土 200 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 200 m3 土砂(シラス)； 積込(ルース) 200 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	466,600	法面整形(切土部) 420 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 100 m2 法面締固め無 現場制約無； 法面整形(盛土部) 100 m2 法面締固め有 現場制約無；
残土処理工	式	1	3,763,620	整地 3,200 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 3,190 m3 土砂(シラス)；
法覆護岸工	式	1	2,682,960	
護岸付属物工	式	1	1,392,890	平張コンクリート 160 m2 基礎碎石厚20cm コンクリート厚15cm；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				目地板 瀝青質目地板 t=10 ; 70 m2
植生工	式	1	1,290,070	張芝 460 m2 張芝工 300m2以上500m2未満 ; 人工張芝 460 m2 ワラ付 幅100cm ;
根固め工	式	1	1,607,850	
根固めブロック工	式	1	1,607,850	袋詰玉石運搬 270 袋 2t型 L=5.0km以下 ; 袋詰玉石据付 (支給品) 270 袋 2t型 ;
付帯道路工	式	1	2,877,200	
舗装準備工	式	1	49,200	不陸整正 400 m2 補足材無し ;
アスファルト舗装工	式	1	2,828,000	下層路盤(車道・路肩部) 800 m2 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 400 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; 表層(車道・路肩部) 400 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;
構造物撤去工	式	1	438,004	
構造物取壊し工	式	1	369,154	コンクリート構造物取壊し 40 m3 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	68,850	殻運搬	40	m3
				コンクリト殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ;	5	m3
仮設工	式	1	27,460			
工事用道路工	式	1	27,460	工事用道路盛土	1	式
河川維持	式	1	24,124,770			
堤防養生工	式	1	1,832,720			
伐木除根工	式	1	1,832,720	伐木・伐竹	8,000	m2
				伐竹 ;		
				集積積み	8,000	m2
				除根無し ;		
				伐木伐竹運搬	96	m3
				除根無し ;		
構造物補修工	式	1	492,000			
ひび割れ補修工	式	1	283,300	充てん工法	1	構造物
				20m未満 1.0mm以上 シーラント系 シリコン樹脂 ; 低圧注入工法	1	構造物
				25m未満 0.2mm以上1.0mm未満 球キシ樹脂3種 ;		
断面修復工	式	1	208,700	左官工法	1	構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.02m3 ポリマーセメントモルタル(左官工法用) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無し ;		
付属物設置工	式	1	327,120			
境界杭工	式	1	327,120	境界杭	40	本
				120×120 根巻き基礎無し ;		
清掃工	式	1	4,528,540			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
塵芥処理工	式	1	4,483,830	堆積塵芥収集(機械処理)	390	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	390	m3
排水施設清掃工	式	1	44,710	側溝清掃(人力) 無蓋；	100	m
応急処理工	式	1	16,944,390			
応急処理作業工	式	1	16,944,390	土木一般世話役	700	時間
				運転手(一般)	700	時間
				運転手(特殊)	700	時間
				普通作業員	800	時間
				ダンプトラック (損料)	200	時間
				2t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無)；		
				ダンプトラック (損料)	200	時間
				4t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無)；		
				ダンプトラック (損料)	200	時間
				10t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無)；		
				トラック[クレーン装置付] (損料)	200	時間
				2t積 2.0t吊 (運転手計上無)；		
				トラック[クレーン装置付] (損料)	200	時間
				4～4.5t積 2.9t吊 (運転手計上無)；		
バックホ (損料)	200	時間				
山積0.28m3 (運転手計上無)；						
バックホ (損料)	200	時間				
山積0.8m3 (運転手計上無)；						
バックホ (賃料)	20	時間				
山積0.07m3 (運転手計上無)；						

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				バックホウ[クレーン装置付] (賃料) 山積0.13m3 1.1t吊 (運転手計上無) ; 20 時間
				バックホウ (賃料) 山積0.13m3 超ロングアーム型 (運転手計上無) ; 20 時間
				バックホウ (賃料) 山積0.45m3 超ロングアーム型 (運転手計上無) ; 20 時間
				バックホウ用アタッチメント (賃料) 山積0.13m3用 フォークロー ; 20 時間
				バックホウ用アタッチメント (賃料) 山積0.45m3用 フォークロー ; 20 時間
				バックホウ用アタッチメント (賃料) 山積0.13m3級 ブレーカー ; 20 時間
				バックホウ用アタッチメント (賃料) 山積0.45m3級 ブレーカー ; 20 時間
				バックホウ用アタッチメント (賃料) 山積0.13m3用 ブッシュチョッパー ; 20 時間
				バックホウ用アタッチメント (賃料) 山積0.45m3用 ブッシュチョッパー ; 20 時間
				軽トラック (賃料) 四輪駆動 (運転手計上無) ; 20 時間
				応急処理 (材料) 1 式
直接工事費	式	1	37,667,624	

