

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度中郷地区外根固設置その他工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市中郷地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	263日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度中郷地区外根固設置その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	52,496,333	
河川土工	式	1	1,531,520	
掘削工	式	1	275,280	掘削 800 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	1,256,240	整地 800 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 800 m3 土砂(シラス)；
根固め工	式	1	36,926,400	
根固めブロック工	式	1	36,926,400	袋詰玉石 1,568 袋 2t用(長期性能型) 購入材(割栗石50-150mm)；
付帯道路工	式	1	13,289,413	
作業土工	式	1	42,623	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式
コンクリート舗装工	式	1	13,246,790	コンクリート舗装 2,290 m2 18-8-25(高炉) 舗装厚150mm； 下層路盤(車道・路肩部) 2,290 m2 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm； 目地板 69 m2 瀝青質目地板 t=10；
仮設工	式	1	749,000	
交通管理工	式	1	749,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	52,496,333	
共通仮設費	式	1	5,085,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度中郷地区外根固設置その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	587,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	587,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,498,000	
純工事費	式	1	57,581,333	
現場管理費	式	1	17,280,000	
工事原価	式	1	74,861,333	
一般管理費等	式	1	13,288,667	
工事価格	式	1	88,150,000	