

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                     |
|------|---------------------|
| 工事名  | 令和7年度天辰地区外根固設置その他工事 |
| 工事地名 | 鹿児島県薩摩川内市天辰町地先外     |

## 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 川内川河川事務所 | 管理課                            |
| 2) 主 工 種 | 河川工事     |                                |
| 3) 工 期   | 263日間    | 自 令和 7年 4月 1日<br>至 令和 7年12月19日 |
|          |          |                                |
| 4) 工事概要  |          |                                |
|          |          |                                |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和7年度天辰地区外根固設置その他工事 |     |            |                                                                                                                                        |
|------------|---------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                |
| 築堤・護岸      | 式                   | 1   | 48,448,522 |                                                                                                                                        |
| 根固め工       | 式                   | 1   | 36,893,070 |                                                                                                                                        |
| 根固めブロック工   | 式                   | 1   | 36,893,070 | 袋詰玉石 163 袋<br>3t用(長期性能型)購入材(割栗石50-150mm) ;<br>袋詰玉石 765 袋<br>3t用(長期性能型)購入材(割栗石50-150mm) ;<br>袋詰玉石 266 袋<br>2t用(長期性能型)購入材(割栗石50-150mm) ; |
| 付帯道路工      | 式                   | 1   | 8,798,934  |                                                                                                                                        |
| 作業土工       | 式                   | 1   | 420,320    | 床掘り 1 式<br>土砂 ;<br>埋戻し 1 式                                                                                                             |
| コンクリート舗装工  | 式                   | 1   | 8,378,614  | コンクリート舗装 1,630 m2<br>18-8-25(高炉)舗装厚150mm ;<br>目地板 42 m2<br>瀝青質目地板 t=10 ;                                                               |
| 構造物撤去工     | 式                   | 1   | 2,007,518  |                                                                                                                                        |
| 構造物取壊し工    | 式                   | 1   | 363,690    | 舗装版切断 1 式<br>コンクリート舗装版 15cm以下 ;<br>舗装版破碎 1,630 m2<br>コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m ;                                                           |
| 運搬処理工      | 式                   | 1   | 1,643,828  | 殻運搬 244 m3<br>コンクリート殻(無筋) ;<br>殻処分 244 m3<br>コンクリート殻(無筋) ;                                                                             |
| 仮設工        | 式                   | 1   | 749,000    |                                                                                                                                        |
| 交通管理工      | 式                   | 1   | 749,000    | 交通誘導警備員 1 式                                                                                                                            |
|            |                     |     |            |                                                                                                                                        |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名          | 令和7年度天辰地区外根固設置その他工事 |     |            |         |
|--------------|---------------------|-----|------------|---------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 直接工事費        | 式                   | 1   | 48,448,522 |         |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 6,304,000  |         |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 1,246,000  |         |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                   | 1   | 1,246,000  |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                   | 1   | 5,058,000  |         |
| 純工事費         | 式                   | 1   | 54,752,522 |         |
| 現場管理費        | 式                   | 1   | 18,265,000 |         |
| 工事原価         | 式                   | 1   | 73,017,522 |         |
| 一般管理費等       | 式                   | 1   | 13,002,478 |         |
| 工事価格         | 式                   | 1   | 86,020,000 |         |
|              |                     |     |            |         |