

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度高江地区護岸補修工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市高江町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	208日間	自 令和 7年 9月 1日 至 令和 8年 3月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度高江地区護岸補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	27,937,507		
河川土工	式	1	486,445		
掘削工	式	1	138,750	掘削	50 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;	
法面整形工	式	1	135,330	法面整形(切土部)	150 m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
残土処理工	式	1	212,365	整地	50 m3
				残土受入れ地での処理 ;	
				土砂等運搬	50 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
法覆護岸工	式	1	8,822,221		
作業土工	式	1	290,177	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,860,554	現場打基礎コンクリート	14 m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ;	
				間知ブロック張	47 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R	
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	
				裏込砕石	32 m3
				再生クラッシュ40～0 ;	
				目地板	4 m2
				瀝青質目地板 t=10 ;	
				現場打天端コンクリート	1 m3
				(A型)	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度高江地区護岸補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート (B型)	2	m3
				18-8-40(高炉) ; 水抜パイプ VP-50mm 逆流防止弁 ;	12	箇所
				コンクリート	53	m3
被覆コンクリート工	式	1	4,091,357	18-8-40(高炉) ; 鉄筋	0.13	t
				SD345 D16~25 ; 削孔	132	孔
				削孔径25mm 削孔深さ200mm ; 樹脂カプセル	132	本
				D19用 ; 目地板	6	m2
				瀝青質目地板 t=10 ; 水抜パイプ	65	箇所
				VP-50mm 吸出し防止材・逆流防止弁 ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; 足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				コンクリート	39	m3
根継ぎコンクリート工	式	1	1,955,344	18-8-40(高炉) ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; 目地板	4	m2
				瀝青質目地板 t=10 ;		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	216,114	現場打小口止コンクリート (A型)	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート (B型)	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度高江地区護岸補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				平ﾌﾟﾛｯｸ張 t=10cm ;	11	m2
				目地板 瀝青質目地板 t=10 ;	0.8	m2
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (C型) 18-8-40(高炉) ;	0.3	m3
護岸付属物工	式	1	85,755	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石厚20cm ｺﾝｸﾘｰﾄ厚35cm ;	3	m2
				調整ｺﾝｸﾘｰﾄ (B型) 18-8-40(高炉) ;	0.9	m3
				目地板 瀝青質目地板 t=10 ;	3	m2
植生工	式	1	322,920	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満 ;	130	m2
付属物設置工	式	1	783,390			
階段工	式	1	783,390	現場打階段 (1号) 18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ40～0 ;	1	箇所
				現場打階段 (2号) 18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ40～0 ;	1	箇所
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (A型) 18-8-40(高炉) ;	0.6	m3
				調整ｺﾝｸﾘｰﾄ (A型) 18-8-40(高炉) ;	1	m3
構造物撤去工	式	1	24,484			
構造物取壊し工	式	1	22,160	階段撤去 切石 t=40cm ;	2	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度高江地区護岸補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	2,324	石材運搬 石材；	2 m3
仮設工	式	1	17,820,967		
工事用道路工	式	1	1,833,329	工事用道路盛土 工事用道路撤去 敷砂利 RC-40 敷厚 100mm； 敷砂利撤去 土のう (大型土のう) 土のう撤去 (大型土のう)	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
土留・仮締切工	式	1	9,394,508	土のう (大型土のう) 土のう撤去 (大型土のう) 締切盛土 締切盛土撤去 敷砂利 RC-40 敷厚 100mm； 敷砂利撤去	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
水替工	式	1	183,090	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	1 式
汚濁防止工	式	1	2,844,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	3,565,240	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	27,937,507		
共通仮設費	式	1	3,049,000		
共通仮設費	式	1	354,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度高江地区護岸補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	354,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,695,000	
純工事費	式	1	30,986,507	
現場管理費	式	1	10,560,000	
工事原価	式	1	41,546,507	
一般管理費等	式	1	7,903,493	
工事価格	式	1	49,450,000	