

積算内訳書

1. 工事名

工事名	野尻川 1 号上流 1 号床固工補修外工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市野尻町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	232日間	自 令和 6年 7月26日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	野尻川1号上流1号床固工補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	44,748,757		
砂防土工	式	1	516,496		
盛土工	式	1	516,496	盛土(流用土)	30 m3
				4.0m以上；	
				盛土(採取土)	320 m3
				4.0m以上；	
流路護岸工	式	1	198,757		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	198,757	コンクリート(間知)ブロック積	3 m2
				控え35cm；	
				胴込・裏込材(碎石)	0.87 m3
				再生碎石 RC-40；	
				肩止コンクリート	1.6 m3
				18-8-40(高炉)；	
床固め工	式	1	40,336,032		
作業土工	式	1	219,044	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
床固め本体工	式	1	29,394,021	コンクリート	485 m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				堤冠コンクリート	44 m3
				36-8-25(20)(高炉)；	
				転石底盤φ500[厚1000]	28 m2
				(水通し部)	
				φ350～φ650 36-8-25(20)(高炉)；	
				転石採取φ500	1 式
				φ350～φ650；	
				転石運搬φ500	1 式
				φ350～φ650；	
				残存型枠(化粧・顔料含む)	1 式

積算内訳書

工事名	野尻川1号上流1号床固工補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				70×600×1200 専用組立部材含む； 残存型枠(一般)	1 式
				40×600×1200 専用組立部材含む； 型枠	1 式
				コンクリート削孔 (腹付部) φ35 削孔深さ500mm；	214 孔
				コンクリート削孔 (嵩上部) φ25 削孔深さ500mm；	180 孔
				補強鉄筋(差筋) (腹付部) SD345 D25 L=1000；	214 本
				補強鉄筋(差筋) (嵩上部) SD345 D13 L=1000；	180 本
				高圧水処理[ショインボント工法] (腹付部)	246 m2
				高圧水処理[ショインボント工法] (嵩上部)	68 m2
				打継材塗布[ショインボント工法] (腹付部)	246 m2
				打継材塗布[ショインボント工法] (嵩上部)	68 m2
				足場	1 式
				安全ネット必要；	
垂直壁工	式	1	5,178,281	コンクリート	77 m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無； 堤冠コンクリート	9 m3
				36-8-25(20)(高炉)； 残存型枠(一般)	1 式
				40×600×1200 専用組立部材含む； 型枠	1 式
				コンクリート削孔	114 孔

積算内訳書

工事名	野尻川1号上流1号床固工補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(嵩上部) φ25 削孔深さ500mm ; 補強鉄筋(差筋)	114	本
				(嵩上部) SD345 D13 L=1000 ; 高圧水処理[シヨインボント工法]	43	m2
				(嵩上部) 打継材塗布[シヨインボント工法]	43	m2
				(嵩上部) 足場 安全ネット必要 ;	1	式
側壁工	式	1	4, 127, 953	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 型枠 コンクリート削孔 (嵩上部) φ25 削孔深さ500mm ; 補強鉄筋(差筋)	35	m3
				(嵩上部) SD345 D13 L=1000 ; 高圧水処理[シヨインボント工法]	1	式
				(嵩上部) 打継材塗布[シヨインボント工法]	58	孔
				(嵩上部) 足場 安全ネット必要 ;	58	本
				コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 転石底盤φ1000[厚1000] (水叩部) φ700～φ1300 18-5-40(高炉) ; 転石採取φ1000 φ700～φ1300 ; 転石運搬φ1000	17	m2
					17	m2
					1	式
水叩工	式	1	1, 416, 733	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 転石底盤φ1000[厚1000] (水叩部) φ700～φ1300 18-5-40(高炉) ; 転石採取φ1000 φ700～φ1300 ; 転石運搬φ1000	28	m3
					25	m2
					1	式
					1	式

積算内訳書

工事名	野尻川1号上流1号床固工補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ700～φ1300；	
構造物撤去工	式	1	2,593,690		
構造物取壊し工	式	1	1,618,230	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	190 m3
運搬処理工	式	1	975,460	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	190 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	190 m3
応急処理工	式	1	148,570		
応急処理作業工	式	1	148,570	普通作業員 平日・昼間；	10 時間
				バックホ(クローラ型) 山積0.8m3；	10 時間
仮設工	式	1	955,212		
工事用道路設置工	式	1	333,959	工事用道路設置	1 式
				敷砂利 再生クラッシュラン RC-40 敷厚100mm；	1 式
工事用道路撤去工	式	1	561,333	工事用道路撤去	1 式
交通管理工	式	1	59,920	交通誘導警備員	4 人日
直接工事費	式	1	44,748,757		
共通仮設費	式	1	6,571,440		
共通仮設費	式	1	2,231,440		
安全費	式	1	1,717,440	噴石監視員	72 人日
				仮設避難壕 3m2/棟程度(工事従事者用)；	2 棟

積算内訳書

工事名	野尻川 1 号上流 1 号床固工補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				仮設避難壕 3m2/棟程度(噴石監視員用)； 1棟
現場環境改善費（率計上）	式	1	514, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 340, 000	
純工事費	式	1	51, 320, 197	
現場管理費	式	1	16, 468, 000	
工事原価	式	1	102, 669, 373	
一般管理費等	式	1	16, 850, 627	
工事価格	式	1	119, 520, 000	

積算内訳書

仮番号

工事名	野尻川 1 号上流 1 号床固工補修外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	21, 232, 010		
砂防土工		式	1	20, 184, 640		
掘削工		式	1	786, 650	除石(掘削積込) 積込(ルース)(砂防) 標準 岩塊・玉石 転石積込；	5, 000 m3 1 式
掘削工(ICT)		式	1	1, 206, 500	除石(掘削積込)(ICT)	5, 000 m3
残土処理工		式	1	18, 191, 490	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬(砂防) 標準 軟岩；	1 式 1 式 1 式
応急処理工		式	1	148, 570		
応急処理作業工		式	1	148, 570	普通作業員 平日・昼間； バックホ(クローラ型) 山積0. 8m3；	10 時間 10 時間
仮設工		式	1	898, 800		
交通管理工		式	1	898, 800	交通誘導警備員	60 人日
直接工事費		式	1	21, 232, 010		
共通仮設費		式	1	4, 203, 166		
共通仮設費		式	1	1, 743, 166		
運搬費		式	1	831, 000	重建設機械分解組立輸送費	1 回

