

積算内訳書

1. 工事名

工事名	野尻川除石工外工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市野尻町地先外

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 大隅河川国道事務所 工務第一課 | | |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事 | | |
| 3) 工 期 | 181日間 | 自 | 令和 6年 9月 1日 |
| | | 至 | 令和 7年 2月28日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	野尻川除石工外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	48,695,420		
砂防土工		式	1	46,389,730		
掘削工		式	1	1,799,050	除石(掘削積込) 積込(ルース)(砂防) 標準 岩塊・玉石 転石積込；	11,500 1 m3 式
掘削工(ICT)		式	1	2,718,600	除石(掘削積込)(ICT)	11,500 m3
残土処理工		式	1	41,872,080	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬(砂防) 標準 軟岩；	1 1 1 式 式 式
応急処理工		式	1	148,570		
応急処理作業工		式	1	148,570	普通作業員 平日・昼間； バックホ(クローラ型) 山積0.8m3；	10 10 時間 時間
仮設工		式	1	2,157,120		
交通管理工		式	1	2,157,120	交通誘導警備員	144 人日
直接工事費		式	1	48,695,420		
共通仮設費		式	1	6,661,594		
共通仮設費		式	1	2,031,594		
運搬費		式	1	831,000	重建設機械分解組立輸送費	2 回

積算内訳書

工事名	野尻川除石工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
技術管理費	式	1	645, 594	保守管理(ICT)	1 式
				〔野尻川下流流路〕	
				システム初期費(ICT)	1 式
				ICT活用効果等調査費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	555, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 630, 000		
純工事費	式	1	55, 357, 014		
現場管理費	式	1	17, 487, 000		
工事原価	式	1	126, 869, 192		
一般管理費等	式	1	20, 240, 808		
工事価格	式	1	147, 110, 000		

積算内訳書

仮番号

工事名	野尻川除石工外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	34,979,031		
砂防土工		式	1	31,333,684		
掘削工		式	1	1,287,350	除石(掘削積込) 積込(ルース)(砂防) 標準 岩塊・玉石 転石積込；	8,100 1 m3 式
掘削工(ICT)		式	1	1,914,840	除石(掘削積込)(ICT)	8,100 m3
残土処理工		式	1	28,131,494	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩；	1 1 1 式 式 式
応急処理工		式	1	148,570		
応急処理作業工		式	1	148,570	普通作業員 平日・昼間； バックホ(クローラ型) 山積0.8m3；	10 10 時間 時間
仮設工		式	1	3,496,777		
工事用道路設置工		式	1	402,183	工事用道路設置	1 式
工事用道路撤去工		式	1	1,596,594	工事用道路撤去	1 式
交通管理工		式	1	1,498,000	交通誘導警備員	100 人日
直接工事費		式	1	34,979,031		
共通仮設費		式	1	5,420,147		

積算内訳書

仮番号

工事名	野尻川除石工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通仮設費	式	1	1, 821, 147		
運搬費	式	1	561, 300	重建設機械分解組立費	1 回
				重建設機械分解組立輸送費	1 回
安全費	式	1	812, 160	噴石監視員	34 人日
				仮設避難壕	2 棟
				3m2/棟程度(工事従事者用)；	
				仮設避難壕	1 棟
				3m2/棟程度(噴石監視員用)；	
技術管理費	式	1	21, 687	保守管理(ICT)	1 式
				[持木川流路]	
現場環境改善費（率計上）	式	1	426, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 599, 000		
純工事費	式	1	40, 399, 178		
現場管理費	式	1	13, 626, 000		
工事原価	式	1	54, 025, 178		