

積算内訳書

1. 工事名

工事名	黒神川除石工（その1）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市黒神町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	132日間	自	令和 6年10月30日
		至	令和 7年 3月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	黒神川除石工（その１）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	38,854,334		
砂防土工		式	1	36,998,044		
掘削工		式	1	2,272,550	除石(掘削積込)	15,100 m3
掘削工(ICT)		式	1	3,643,630	除石(掘削積込)(ICT)	15,100 m3
残土処理工		式	1	31,081,864	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
応急処理工		式	1	148,570		
応急処理作業工		式	1	148,570	普通作業員	10 時間
					平日・昼間；	
					バックホ(クローラ型)	10 時間
					山積0.8m3；	
仮設工		式	1	1,707,720		
交通管理工		式	1	1,707,720	交通誘導警備員	114 人日
直接工事費		式	1	38,854,334		
共通仮設費		式	1	7,611,331		
共通仮設費		式	1	3,714,331		
運搬費		式	1	1,662,000	重建設機械分解組立輸送費	2 回
安全費		式	1	951,840	噴石監視員	40 人日
					仮設避難壕	2 棟

積算内訳書

工事名	黒神川除石工（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				3m2/棟程度(工事従事者用) ; 仮設避難壕 3m2/棟程度(噴石監視員用) ; 1 棟
技術管理費	式	1	638,491	保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	462,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,897,000	
純工事費	式	1	46,465,665	
現場管理費	式	1	15,222,000	
工事原価	式	1	61,687,665	
一般管理費等	式	1	11,212,335	
工事価格	式	1	72,900,000	