

積算内訳書

1. 工事名

工事名	肝属川川西地区掘削護岸（第八工区）工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市川西町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	215日間	自	令和 6年11月11日
		至	令和 7年 6月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	肝属川川西地区掘削護岸（第八工区）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	59,282,169		
河川土工		式	1	14,959,809		
掘削工		式	1	676,550	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 (仮置土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	2,100 m3 1 式
掘削工		式	1	818,783	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 (流用土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,200 m3 1 式
掘削工(ICT)		式	1	793,170	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	2,100 m3
掘削工(ICT)		式	1	924,143	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 (流用土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,200 m3 1 式
法面整形工(ICT)		式	1	147,529	法面整形(切土部)(ICT) 軽質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	120 m2 70 m2
残土処理工		式	1	10,265,319	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	肝属川川西地区掘削護岸（第八工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
残土処理工	式	1	1,334,315	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
護岸基礎工	式	1	2,090,409	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
作業土工	式	1	728,389	床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				(流用土)	
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				(仮置土)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				(仮置土)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				(流用土)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
基礎工	式	1	1,362,020	現場打基礎	82 m
				18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m；	
法覆護岸工	式	1	25,546,880		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	17,508,887	平ブロック張	519 m2
				控20cm ハツリタイフ；	

積算内訳書

工事名	肝属川川西地区掘削護岸（第八工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目地板 （肩止コンクリート） 瀝青質目地板 t=10；	2	m2
				肩止コンクリート （Ⅰ型） 18-8-40(高炉)；	5	m
				肩止コンクリート （Ⅱ型） 18-8-40(高炉)；	85	m
護岸付属物工	式	1	203, 150	横帯(隔壁)コンクリート （1号） 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				横帯(隔壁)コンクリート （2号） 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				横帯(隔壁)コンクリート （6号） 18-8-40(高炉)；	1	箇所
多自然護岸工	式	1	6, 808, 308	連結ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ 平場 厚20cm；	386	m2
				吸出し防止材 河川護岸用 t=10mm；	386	m2
				目地板 （肩止コンクリート） 瀝青質目地板 t=10；	2	m2
				肩止コンクリート （Ⅱ型） 18-8-40(高炉)；	85	m
植生工	式	1	947, 340	張芝 張芝工 500m2以上；	570	m2
覆土工	式	1	79, 195	覆土(流用土)	40	m3
付属物設置工	式	1	1, 043, 000			

積算内訳書

工事名	肝属川川西地区掘削護岸（第八工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
階段工	式	1	1,043,000	現場打階段 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0；	1	箇所
構造物撤去工	式	1	5,768,501			
構造物取壊し工	式	1	4,844,303	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート切断 厚35cm以下；	209 1	m3 式
運搬処理工	式	1	924,198	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	209 209	m3 m3
仮設工	式	1	9,873,570			
工事用道路工	式	1	756,730	工事用坂路盛土 (1号) 工事用坂路盛土 (2号) 敷砂利 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm； 工事用坂路撤去 (1号) 工事用坂路撤去 (2号)	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
工事用道路工	式	1	720,577	工事用坂路盛土 敷砂利 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm； 工事用坂路撤去	1 1 1	式 式 式
土留・仮締切工	式	1	7,871,963	土のう (設置) 土のう (撤去) 締切盛土 4.0m以上；	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

工事名	肝属川川西地区掘削護岸（第八工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				締切盛土撤去 1 式
交通管理工	式	1	359,520	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	164,780	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	59,282,169	
共通仮設費	式	1	6,237,633	
共通仮設費	式	1	1,276,633	
技術管理費	式	1	635,633	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 ICT活用効果等調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	641,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,961,000	
純工事費	式	1	65,519,802	
現場管理費	式	1	19,151,000	
工事原価	式	1	84,670,802	
一般管理費等	式	1	14,809,198	
工事価格	式	1	99,480,000	