

積算内訳書

1. 工事名

工事名	肝属川田崎上流地区堤防浸透対策外工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市田崎町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	186日間	自 令和 6年12月10日 至 令和 7年 6月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	肝属川田崎上流地区堤防浸透対策外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	38,394,057	
河川土工	式	1	15,026,086	
掘削工	式	1	1,159,600	掘削 4,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
掘削工	式	1	79,546	掘削 260 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 (仮置き土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
掘削工	式	1	49,011	掘削 130 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 (仮置き土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工	式	1	1,960,988	路体(築堤)盛土 230 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 (採取土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 (採取土) 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工	式	1	196,618	路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 (流用土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

積算内訳書

工事名	肝属川田崎上流地区堤防浸透対策外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				積込(ルーズ) (流用土) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
法面整形工	式	1	774,068	法面整形(切土部) 現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土；	240 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1,240 m2
法面整形工	式	1	247,016	法面整形(切土部) 現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土；	230 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	90 m2
残土処理工	式	1	9,811,191	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
残土処理工	式	1	520,925	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
残土処理工	式	1	227,123	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
護岸基礎工	式	1	1,037,078		
作業土工	式	1	573,638	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				積込(ルーズ) (流用土)	1 式

積算内訳書

工事名	肝属川田崎上流地区堤防浸透対策外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 (流用土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (仮置土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				1 式
				1 式
基礎工	式	1	463,440	現場打基礎 18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm；
法覆護岸工	式	1	15,697,173	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	11,321,944	平ブロック張 覆土用 控え10cm程度以上 遮水シート含む； 目地板 瀝青質目地板 t=10； 肩止コンクリート 18-8-40(高炉) 幅20cm 高さ40cm；
				590 m2
				6 m2
				60 m
護岸付属物工	式	1	87,830	現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉)； 現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉)；
				1 箇所
				1 箇所
護岸付属物工	式	1	124,196	平張コンクリート 18-8-25(高炉) 厚10cm； 目地板 瀝青質目地板 t=10；
				23 m2
				0.3 m2
多自然護岸工	式	1	1,429,650	かごマット(多段積型) 亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15~20cm；
植生工	式	1	1,719,060	張芝 張芝工 500m2以上； 改良芝 張芝工 500m2以上；
				730 m2
				200 m2
植生工	式	1	609,150	張芝 張芝工 500m2以上； 改良芝
				260 m2
				70 m2

積算内訳書

工事名	肝属川田崎上流地区堤防浸透対策外工事																																													
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																										
				張芝工 500m2以上；																																										
覆土工	式	1	405,343	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">覆土(流用土)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">130</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>覆土(採取土)</td> <td style="text-align: right;">120</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	覆土(流用土)	130	m3	覆土(採取土)	120	m3																																				
覆土(流用土)	130	m3																																												
覆土(採取土)	120	m3																																												
堤脚保護工	式	1	4,974,424																																											
作業土工	式	1	348,932	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>基面整正</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>積込(ルーズ)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>(流用土)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>(流用土)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>(仮置土)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	床掘り	1	式	土砂；			埋戻し	1	式	埋戻し	1	式	基面整正	1	式	積込(ルーズ)	1	式	(流用土)			土砂 土量50,000m3未満；			土砂等運搬	1	式	(流用土)			土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			土砂等運搬	1	式	(仮置土)			土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
床掘り	1	式																																												
土砂；																																														
埋戻し	1	式																																												
埋戻し	1	式																																												
基面整正	1	式																																												
積込(ルーズ)	1	式																																												
(流用土)																																														
土砂 土量50,000m3未満；																																														
土砂等運搬	1	式																																												
(流用土)																																														
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																														
土砂等運搬	1	式																																												
(仮置土)																																														
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																														
作業土工	式	1	362,856	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>基面整正</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>積込(ルーズ)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>(採取土・流用土)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>(流用土)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>(採取土)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	床掘り	1	式	土砂；			埋戻し	1	式	基面整正	1	式	積込(ルーズ)	1	式	(採取土・流用土)			土砂 土量50,000m3未満；			土砂等運搬	1	式	(流用土)			土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			土砂等運搬	1	式	(採取土)			土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			土砂等運搬	1	式
床掘り	1	式																																												
土砂；																																														
埋戻し	1	式																																												
基面整正	1	式																																												
積込(ルーズ)	1	式																																												
(採取土・流用土)																																														
土砂 土量50,000m3未満；																																														
土砂等運搬	1	式																																												
(流用土)																																														
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																														
土砂等運搬	1	式																																												
(採取土)																																														
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																														
土砂等運搬	1	式																																												

積算内訳書

工事名	肝属川田崎上流地区堤防浸透対策外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(仮置土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
堤脚水路工	式	1	2,801,108	孔開き型側溝(DRウォール)	45	m
				600型；		
				ドレン材	78	m3
				単粒度砕石4号；		
吸出し防止材				河川護岸用 t=10mm；	250	m2
プレキャスト擁壁工	式	1	1,461,528	プレキャスト擁壁	44	m
				幅 74 c m 0.5m以上1.0m以下；		
プレキャスト擁壁				幅 74 c m 0.5m以上1.0m以下 製品長L=1.7m；	2	m
付帯道路工	式	1	686,952			
アスファルト舗装工	式	1	686,952	下層路盤(車道・路肩部)	240	m2
				再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	240	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
構造物撤去工	式	1	100,822			
構造物取壊し工	式	1	48,482	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	200	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
運搬処理工	式	1	52,340	殻運搬	10	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	10	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	871,522			
工事用道路工	式	1	526,982	工事用道路盛土	1	式
				敷砂利	1	式
				再生クワッチャラン RC-40 敷厚 100mm；		
				工事用道路盛土撤去	1	式

積算内訳書

工事名	肝属川田崎上流地区堤防浸透対策外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	224,700	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	89,880	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	29,960	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	38,394,057	
共通仮設費	式	1	3,946,000	
共通仮設費	式	1	456,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	456,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,490,000	
純工事費	式	1	42,340,057	
現場管理費	式	1	13,531,000	
工事原価	式	1	55,871,057	
一般管理費等	式	1	10,278,943	
工事価格	式	1	66,150,000	