

積算内訳書

1. 工事名

工事名	野尻川 1－3 号床固工改築外工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市野尻町地先外

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 大隅河川国道事務所 工務第一課 | | |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事 | | |
| 3) 工 期 | 299日間 | 自 | 令和 7年 2月 3日 |
| | | 至 | 令和 7年11月28日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	野尻川1－3号床固工改築外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	61,990,827		
砂防土工	式	1	1,743,305		
掘削工	式	1	161,694	掘削(砂防)	260 m3
				土砂 3,000m3未満 障害無；	
盛土工	式	1	1,581,611	盛土(流用土)	70 m3
				2.5m未満；	
				盛土(流用土)	150 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				盛土(流用土)	100 m3
				4.0m以上；	
				盛土(採取土)	640 m3
				4.0m以上；	
流路護岸工	式	1	39,144,555		
作業土工	式	1	330,006	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
転石護岸工	式	1	24,968,327	転石積 φ1000[厚2000]	236 m2
				φ700～φ1300 18-8-40(高炉)；	
				転石張 φ500厚[500]	244 m2
				φ350～φ650 18-8-40(高炉)；	
				張コンクリート	8 m3
				18-8-40(高炉)；	
				目地板	60 m2
				瀝青質目地板 t=10；	
				転石採取 φ1000	1 式
				φ700～φ1300；	
				転石採取 φ500	1 式
				φ350～φ650；	
				転石運搬 φ1000	1 式
				φ700～φ1300；	
				転石運搬 φ500	1 式

積算内訳書

工事名	野尻川1－3号床固工改築外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				φ350～φ650； コンクリート削孔	324	孔
				φ25 削孔深さ465mm； 補強鉄筋(差筋)	324	本
				SD345 D13 L=930mm；		
				高圧水処理[シヨインボント工法]	91	m2
				打継材塗布[シヨインボント工法]	91	m2
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
巻止護岸工	式	1	13,846,222	転石積φ1000[厚2000]	187	m2
				φ700～φ1300 18-8-40(高炉)； 目地板	43	m2
				瀝青質目地板 t=10； 転石採取φ1000	1	式
				φ700～φ1300； 転石運搬φ1000	1	式
				φ700～φ1300； 足場	1	式
				安全ネット必要；		
床固め工	式	1	15,779,852			
床固め本体工	式	1	9,555,732	コンクリート	106	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無； 転石積φ500[厚1000]	25	m2
				(水通し部) φ350～φ650 36-8-25(20)(高炉)； 転石採取φ500	1	式
				φ350～φ650； 転石運搬φ500	1	式
				φ350～φ650； 残存型枠(化粧・顔料含む)	1	式
				70×600×1200 専用組立部材含む； 残存型枠(一般)	1	式
				40×600×1200 専用組立部材含む；		

積算内訳書

工事名	野尻川 1 － 3 号床固工改築外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					型枠	1	式
					コンクリート削孔	428	孔
					φ 25 削孔深さ465mm ；		
					補強鉄筋(差筋)	428	本
					SD345 D13 L=930mm ；		
					高圧水処理[シ ョインボント 工法]	122	m2
					打継材塗布[シ ョインボント 工法]	122	m2
					足場	1	式
					安全ネット必要 ；		
垂直壁工	式	1	3, 963, 568		コンクリート	43	m3
					18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ；		
					転石積 φ 500[厚1000]	8	m2
					(水通し部)		
					φ 350～φ 650 36-8-25(20)(高炉) ；		
					転石採取 φ 500	1	式
					φ 350～φ 650 ；		
					転石運搬 φ 500	1	式
					φ 350～φ 650 ；		
					残存型枠(化粧・顔料含む)	1	式
					70×600×1200 専用組立部材含む ；		
					残存型枠(一般)	1	式
					40×600×1200 専用組立部材含む ；		
					型枠	1	式
					コンクリート削孔	108	孔
					φ 25 削孔深さ465mm ；		
					補強鉄筋(差筋)	3	本
					SD345 D13 L=760mm ；		
					補強鉄筋(差筋)	105	本
					SD345 D13 L=930mm ；		
高圧水処理[シ ョインボント 工法]	36	m2					
打継材塗布[シ ョインボント 工法]	36	m2					
					足場	1	式
					安全ネット必要 ；		

積算内訳書

工事名	野尻川1－3号床固工改築外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側壁工	式	1	2,260,552	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無； 型枠 コンクリート削孔 φ25 削孔深さ465mm； 補強鉄筋(差筋) SD345 D13 L=930mm； 高圧水処理[シヨインボント工法] 打継材塗布[シヨインボント工法] 足場 安全ネット必要；	20 1 34 34 10 10 1	m3 式 孔 本 m2 m2 式
応急処理工	式	1	148,670			
応急処理作業工	式	1	148,670	普通作業員 平日・昼間； バックホ(クローラ型) 山積0.8m3；	10 10	時間 時間
仮設工	式	1	5,174,445			
工事用道路設置工	式	1	1,800,265	工事用道路設置 敷砂利 再生クラッシュ RC-40 敷厚100mm；	1 1	式 式
工事用道路撤去工	式	1	3,044,620	工事用道路撤去	1	式
交通管理工	式	1	329,560	交通誘導警備員	22	人日
直接工事費	式	1	61,990,827			
共通仮設費	式	1	9,100,000			
共通仮設費	式	1	3,540,000			
安全費	式	1	2,871,000	噴石監視員 仮設避難壕	120 2	人日 棟

積算内訳書

工事名	野尻川 1－3 号床固工改築外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				3m2/棟程度(工事従事者用) ； 仮設避難壕 1 棟 3m2/棟程度(噴石監視員用) ；
現場環境改善費（率計上）	式	1	669,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,560,000	
純工事費	式	1	71,090,827	
現場管理費	式	1	21,320,000	
工事原価	式	1	121,342,882	
一般管理費等	式	1	19,617,118	
工事価格	式	1	140,960,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	野尻川1－3号床固工改築外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
流路	式	1	17,080,200				
砂防土工	式	1	16,152,570				
掘削工	式	1	637,010	除石(掘削積込)	4,000	m3	
				積込(ルース)(砂防)	1	式	
				標準 岩塊・玉石 転石積込；			
掘削工(ICT)	式	1	966,000	除石(掘削積込)(ICT)	4,000	m3	
残土処理工	式	1	14,549,560	整地	1	式	
				残土受入れ地での処理；			
				土砂等運搬	1	式	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			
				土砂等運搬(砂防)	1	式	
				標準 軟岩；			
応急処理工	式	1	148,670				
応急処理作業工	式	1	148,670	普通作業員	10	時間	
				平日・昼間；			
				バックホ(クローラ型)	10	時間	
				山積0.8m3；			
仮設工	式	1	778,960				
交通管理工	式	1	778,960	交通誘導警備員	52	人日	
直接工事費	式	1	17,080,200				
共通仮設費	式	1	3,779,855				
共通仮設費	式	1	1,696,855				
運搬費	式	1	831,000	重建設機械分解組立輸送費	1	回	

