

積算内訳書

1. 工事名

工事名	野尻川 1 - 1 号床固工改築外工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市野尻町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	214日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年10月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	野尻川1－1号床固工改築外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	44,755,335		
砂防土工	式	1	517,132		
盛土工	式	1	517,132	盛土(流用土) 4.0m以上；	30 m3
				盛土(採取土) 4.0m以上；	320 m3
流路護岸工	式	1	199,160		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	199,160	コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm；	3 m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	0.87 m3
				肩止コンクリート 18-8-40(高炉)；	1.6 m3
床固め工	式	1	40,336,321		
作業土工	式	1	219,135	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し 土砂；	1 式
床固め本体工	式	1	29,393,513	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	485 m3
				堤冠コンクリート 36-8-25(20)(高炉)；	44 m3
				転石底盤φ500[厚1000] (水通し部) φ350～φ650 36-8-25(20)(高炉)；	28 m2
				転石採取φ500 φ350～φ650；	1 式
				転石運搬φ500 φ350～φ650；	1 式
				残存型枠(化粧・顔料含む)	1 式

積算内訳書

工事名	野尻川1－1号床固工改築外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				70×600×1200 専用組立部材含む； 残存型枠(一般)	1 式
				40×600×1200 専用組立部材含む； 型枠	1 式
				コンクリート削孔 (腹付部)	214 孔
				φ35 削孔深さ500mm； コンクリート削孔 (嵩上部)	180 孔
				φ25 削孔深さ500mm； 補強鉄筋(差筋) (腹付部)	214 本
				SD345 D25 L=1000； 補強鉄筋(差筋) (嵩上部)	180 本
				SD345 D13 L=1000； 高圧水処理[シ`ョインボ`ント`工法] (腹付部)	246 m2
				高圧水処理[シ`ョインボ`ント`工法] (嵩上部)	68 m2
				打継材塗布[シ`ョインボ`ント`工法] (腹付部)	246 m2
				打継材塗布[シ`ョインボ`ント`工法] (嵩上部)	68 m2
				足場	1 式
				安全ネット必要；	
垂直壁工	式	1	5,178,623	コンクリート	77 m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無； 堤冠コンクリート	9 m3
				36-8-25(20)(高炉)； 残存型枠(一般)	1 式
				40×600×1200 専用組立部材含む； 型枠	1 式
				コンクリート削孔	114 孔

積算内訳書

工事名	野尻川1－1号床固工改築外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(嵩上部) φ25 削孔深さ500mm ; 補強鉄筋(差筋)	114	本
				(嵩上部) SD345 D13 L=1000 ; 高圧水処理[ショインボント工法]	43	m2
				(嵩上部) 打継材塗布[ショインボント工法]	43	m2
				(嵩上部) 足場 安全ネット必要 ;	1	式
側壁工	式	1	4, 128, 127	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 型枠 コンクリート削孔 (嵩上部) φ25 削孔深さ500mm ; 補強鉄筋(差筋)	35 1 58 58	m3 式 孔 本
				(嵩上部) SD345 D13 L=1000 ; 高圧水処理[ショインボント工法]	17	m2
				(嵩上部) 打継材塗布[ショインボント工法]	17	m2
				(嵩上部) 足場 安全ネット必要 ;	1	式
水叩工	式	1	1, 416, 923	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 転石底盤φ1000[厚1000] (水叩部) φ700～φ1300 18-5-40(高炉) ; 転石採取φ1000 φ700～φ1300 ; 転石運搬φ1000	28 25 1 1	m3 m2 式 式

積算内訳書

工事名	野尻川1－1号床固工改築外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ700～φ1300；	
構造物撤去工	式	1	2,594,260		
構造物取壊し工	式	1	1,618,230	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	190 m3
運搬処理工	式	1	976,030	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	190 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	190 m3
応急処理工	式	1	148,670		
応急処理作業工	式	1	148,670	普通作業員 平日・昼間；	10 時間
				バックホ(クローラ型) 山積0.8m3；	10 時間
仮設工	式	1	959,792		
工事用道路設置工	式	1	337,898	工事用道路設置	1 式
				敷砂利 再生クラッシュラン RC-40 敷厚100mm；	1 式
工事用道路撤去工	式	1	561,974	工事用道路撤去	1 式
交通管理工	式	1	59,920	交通誘導警備員	4 人日
直接工事費	式	1	44,755,335		
共通仮設費	式	1	7,084,600		
共通仮設費	式	1	2,743,600		
安全費	式	1	2,229,600	噴石監視員	93 人日
				仮設避難壕 3m2/棟程度(工事従事者用)；	2 棟

積算内訳書

工事名	野尻川 1 - 1 号床固工改築外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				仮設避難壕 3m2/棟程度(噴石監視員用) ; 1 棟
現場環境改善費 (率計上)	式	1	514, 000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4, 341, 000	
純工事費	式	1	51, 839, 935	
現場管理費	式	1	16, 604, 000	
工事原価	式	1	97, 375, 990	
一般管理費等	式	1	16, 114, 010	
工事価格	式	1	113, 490, 000	

積算内訳書

仮番号

工事名	野尻川 1 － 1 号床固工改築外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	17,080,200		
砂防土工		式	1	16,152,570		
掘削工		式	1	637,010	除石(掘削積込) 積込(ルース)(砂防) 標準 岩塊・玉石 転石積込；	4,000 1 m3 式
掘削工(ICT)		式	1	966,000	除石(掘削積込)(ICT)	4,000 m3
残土処理工		式	1	14,549,560	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬(砂防) 標準 軟岩；	1 1 1 式 式 式
応急処理工		式	1	148,670		
応急処理作業工		式	1	148,670	普通作業員 平日・昼間； バックホ(クローラ型) 山積0.8m3；	10 10 時間 時間
仮設工		式	1	778,960		
交通管理工		式	1	778,960	交通誘導警備員	52 人日
直接工事費		式	1	17,080,200		
共通仮設費		式	1	3,779,855		
共通仮設費		式	1	1,696,855		
運搬費		式	1	831,000	重建設機械分解組立輸送費	1 回

積算内訳書

仮番号

工事名	野尻川 1－1 号床固工改築外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	626,855	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式 ICT活用効果等調査費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	239,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,083,000	
純工事費	式	1	20,860,055	
現場管理費	式	1	8,072,000	
工事原価	式	1	28,932,055	