

積算内訳書

1. 工事名

工事名	野尻川 5 号副堤改築工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市野尻町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	334日間	自 令和 7年 4月14日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	野尻川 5 号副堤改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	145, 074, 969		
砂防土工	式	1	7, 265, 671		
掘削工	m3	1	1, 761, 216	掘削(砂防)	3, 500 m3
				土砂 3, 000m3以上 障害無；	
				土砂等運搬	1 式
				(ソイルメント用仮置)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
残土処理工	式	1	5, 504, 455	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
コンクリート堰堤工	式	1	105, 334, 130		
コンクリート副堰堤工	式	1	42, 492, 989	コンクリート	758 m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無；	
				転石積 φ 500[厚1000]	114 m2
				(水通し部)	
				φ 350～φ 650 36-8-25(20)(高炉)；	
				転石底盤 φ 500[厚1000]	113 m2
				(水通し部)	
				φ 350～φ 650 36-8-25(20)(高炉)；	
				転石採取 φ 500	1 式
				φ 350～φ 650；	
				転石運搬 φ 500	1 式
				φ 350～φ 650；	
				残存型枠(化粧・顔料含む)	1 式
				70×600×1200 専用組立部材含む；	
				型枠	1 式
				コンクリート削孔	211 孔
				(腹付部)	
				φ 42 削孔深さ500mm；	
				コンクリート削孔	136 孔

積算内訳書

工事名	野尻川 5 号副堤改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(水通し部) φ 23 削孔深さ250mm ; 補強鉄筋(差筋)	211	本
				(腹付部) SD345 D32 L=1000 ; 補強鉄筋(差筋)	136	本
				(水通し部) SD345 D13 L=500 ; 高圧水処理[シ ョ ン ボ ン ト 工 法]	210	m2
				(腹付部) 高圧水処理[シ ョ ン ボ ン ト 工 法]	135	m2
				(水通し部) 打継材塗布[シ ョ ン ボ ン ト 工 法]	210	m2
				(腹付部) 打継材塗布[シ ョ ン ボ ン ト 工 法]	135	m2
				(水通し部) 足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
水叩工	式	1	62, 841, 141	コンクリート	1, 027	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 ; 転石底盤 φ 500[厚1000]	554	m2
				(水叩部) φ 350～φ 650 18-5-40(高炉) ; 転石採取 φ 500	1	式
				φ 350～φ 650 ; 転石運搬 φ 500	1	式
				φ 350～φ 650 ; 砂防ソイルメント(粒径処理)	1, 341	m3
				80を超え100%以下 ; 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)	1, 609	m3
				砂防ソイルメント(攪拌混合)	1, 207	m3
				砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)	1, 341	m3
				砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	1, 207	m3
				4.5m以上 ;		

積算内訳書

工事名	野尻川 5 号副堤改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠	1	式
流路護岸工	式	1	29,426,353			
作業土工	式	1	407,859	床掘り	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
巻止護岸工	式	1	29,018,494	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				転石積 φ1000[厚2000]	185	m2
				φ700～φ1300 18-8-40(高炉)；		
				転石採取 φ1000	1	式
				φ700～φ1300；		
				転石運搬 φ1000	1	式
				φ700～φ1300；		
				コンクリート充填	477	m3
				18-8-40(高炉)；		
構造物撤去工	式	1	1,745,493	足場	1	式
				安全ネット必要；		
構造物取壊し工	式	1	1,047,960	コンクリート構造物取壊し	123	m3
運搬処理工	式	1	697,533	無筋構造物 機械施工；		
				殻運搬	123	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	123	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
応急処理工	式	1	149,570			
応急処理作業工	式	1	149,570	普通作業員	10	時間
				平日・昼間；		
				バックホウ(クローラ型)	10	時間
				山積0.8m3；		

積算内訳書

工事名	野尻川 5 号副堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,153,752	
工事用道路設置工	式	1	141,772	敷砂利 1 式 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚100mm；
工事用道路撤去工	式	1	113,180	工事用道路撤去 1 式
交通管理工	式	1	898,800	交通誘導警備員 60 人日
直接工事費	式	1	145,074,969	
共通仮設費	式	1	17,891,346	
共通仮設費	式	1	7,258,346	
安全費	式	1	3,600,300	噴石監視員 149 人日 仮設避難壕 2 棟 3m2/棟程度(工事従事者用)； 仮設避難壕 1 棟 3m2/棟程度(噴石監視員用)；
技術管理費	式	1	2,341,046	試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,317,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,633,000	
純工事費	式	1	162,966,315	
現場管理費	式	1	40,654,000	
工事原価	式	1	203,620,315	
一般管理費等	式	1	31,439,685	

積算内訳書

工事名	野尻川 5 号副堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	235,060,000	