

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 桜島管内保全・維持修繕工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市有村町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 7 桜島管内保全・維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	58,809,587	
砂防土工	式	1	34,583,233	
掘削工	式	1	157,388	掘削(砂防) 490 m3 土砂 3,000m3以上 障害無；
掘削工	式	1	2,354,300	除石(掘削積込) 15,000 m3 積込(ルース)(砂防) 1 式 標準 岩塊・玉石 転石積込；
掘削工(ICT)	式	1	3,682,500	除石(掘削積込)(ICT) 15,000 m3
法面整形工	式	1	381,628	法面整形(切土部) 410 m2 現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	483,977	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	27,523,440	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩；
法面工	式	1	2,255,410	
植生工	式	1	2,255,410	植生基材吹付 410 m2 3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；
流路護岸工	式	1	16,264,215	
作業土工	式	1	131,592	床掘り 1 式 整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

積算内訳書

工事名	R 7 桜島管内保全・維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
転石護岸工	式	1	15,948,063	転石積φ500[厚1000]	228	m2
				φ350～φ650 18-8-40(高炉) ;		
				転石底盤φ500[厚1000]	116	m2
				φ350～φ650 18-8-40(高炉) ;		
				目地板	70	m2
				瀝青質目地板 t=10 ;		
				転石採取φ500	1	式
φ350～φ650 ;						
転石運搬φ500	1	式				
φ350～φ650 ;						
足場	1	式				
安全ネット必要 ;						
護岸付属物工	式	1	184,560	横帯コンクリート	1	箇所
				(1号)		
幅 30 c m 高さ 349 c m 18-8-40(高炉) ;						
横帯コンクリート	1	箇所				
(2号)						
幅 30 c m 高さ 367 c m 18-8-40(高炉) ;						
床固め工	式	1	257,539			
帯工	式	1	257,539	コンクリート	3	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				型枠	1	式
				足場	1	式
安全ネット必要 ;						
構造物撤去工	式	1	2,207,250			
構造物取壊し工	式	1	1,427,430	コンクリート構造物取壊し	164	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	1	式
コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 ;						
運搬処理工	式	1	779,820	殻運搬	164	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
殻処分	164	m3				

積算内訳書

工事名	R 7 桜島管内保全・維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ;
応急処理工	式	1	153,140	
応急処理事業工	式	1	153,140	普通作業員 10 時間 平日・昼間 ; バックホ(クローラ型) 10 時間 山積0.8m3 ;
仮設工	式	1	3,088,800	
交通管理工	式	1	3,088,800	交通誘導警備員 198 人日
直接工事費	式	1	58,809,587	
共通仮設費	式	1	9,576,597	
共通仮設費	式	1	4,237,597	
運搬費	式	1	847,600	重建設機械分解組立輸送費 2 回
安全費	式	1	2,107,720	噴石監視員 85 人日 仮設避難壕 2 棟 3m2/棟程度(工事従事者用) ; 仮設避難壕 1 棟 3m2/棟程度(噴石監視員用) ;
技術管理費	式	1	639,277	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	643,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,339,000	
純工事費	式	1	68,386,184	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 桜島管内保全・維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	43,627,570	
砂防土工	式	1	41,540,030	
掘削工	式	1	1,581,300	除石(掘削積込) 10,000 m3 積込(ルース)(砂防) 1 式 標準 岩塊・玉石 転石積込；
掘削工(ICT)	式	1	2,455,000	除石(掘削積込)(ICT) 10,000 m3
残土処理工	式	1	37,503,730	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬(砂防) 1 式 標準 軟岩；
応急処理工	式	1	153,140	
応急処理作業工	式	1	153,140	普通作業員 10 時間 平日・昼間； バックホウ(クローラ型) 10 時間 山積0.8m3；
仮設工	式	1	1,934,400	
交通管理工	式	1	1,934,400	交通誘導警備員 124 人日
直接工事費	式	1	43,627,570	
共通仮設費	式	1	5,359,129	
共通仮設費	式	1	1,106,129	
運搬費	式	1	572,600	重建設機械分解組立費 1 回 重建設機械分解組立輸送費 1 回

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 桜島管内保全・維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	3,240,220	
流路護岸工	式	1	2,453,840	
作業土工	式	1	20,997	床掘り 1 式 埋戻し 1 式 ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
転石護岸工	式	1	2,432,843	転石積φ1000[厚1000] 70 m2 φ700～φ1300 18-8-40(高炉); 目地板 5 m2 瀝青質目地板 t=10; 転石採取φ1000 1 式 φ700～φ1300; 転石運搬φ1000 1 式 φ700～φ1300; 足場 1 式 安全ネット必要;
構造物撤去工	式	1	570,840	
構造物取壊し工	式	1	340,800	コンクリート構造物取壊し 40 m3 無筋構造物 機械施工;
運搬処理工	式	1	230,040	殻運搬 40 m3 コンクリート殻(無筋); 殻処分 40 m3 コンクリート殻(無筋);
応急処理工	式	1	153,140	
応急処理作業工	式	1	153,140	普通作業員 10 時間 平日・昼間; バックホウ(クローラ型) 10 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 桜島管内保全・維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				山積0.8m3 ;
仮設工	式	1	62,400	
交通管理工	式	1	62,400	交通誘導警備員 4 人日
直接工事費	式	1	3,240,220	
共通仮設費	式	1	843,160	
共通仮設費	式	1	336,160	
安全費	式	1	274,160	噴石監視員 11 人日 仮設避難壕 2 棟 3m2/棟程度(工事従事者用) ; 仮設避難壕 1 棟 3m2/棟程度(噴石監視員用) ;
現場環境改善費 (率計上)	式	1	62,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	507,000	
純工事費	式	1	4,083,380	
現場管理費	式	1	1,983,000	
工事原価	式	1	6,066,380	