

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 野尻川除石工工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市野尻町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	172日間	自 令和 7年 7月 1日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 7 野尻川除石工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	76,185,260	
砂防土工	式	1	72,607,420	
掘削工	式	1	2,776,100	除石（掘削積込） 17,500 m3 積込（ルース）（砂防） 1 式 標準 岩塊・玉石 転石積込；
掘削工（ICT）	式	1	4,210,500	除石（掘削積込）（ICT） 17,500 m3
残土処理工	式	1	65,620,820	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 土砂等運搬（砂防） 1 式 標準 軟岩；
応急処理工	式	1	145,840	
応急処理工	式	1	145,840	普通作業員 10 時間 平日・昼間； バックホウ（クローラ型） 10 時間 山積0.8m3；
仮設工	式	1	3,432,000	
交通管理工	式	1	3,432,000	交通誘導警備員 220 人日
直接工事費	式	1	76,185,260	
共通仮設費	式	1	8,798,785	
共通仮設費	式	1	2,285,785	
運搬費	式	1	847,600	重建設機械分解組立輸送費 1 式

## 積算内訳書

工事名	R 7 野尻川除石工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	646,185	保守点検(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	792,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,513,000	
純工事費	式	1	84,984,045	
現場管理費	式	1	24,560,000	
工事原価	式	1	109,544,045	
一般管理費等	式	1	18,555,955	
工事価格	式	1	128,100,000	