

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路口ノ坪地区工事用道路設置その他工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町夏井地先、帖地先、志布志地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 大隅河川国道事務所 工務第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 3) 工 期 | 277日間 | 自 | 令和 6年 5月10日 |
| | | 至 | 令和 7年 2月10日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路口ノ坪地区工事用道路設置その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	41,257,539	
道路土工	式	1	21,731,436	
掘削工	式	1	12,430	積込(ルーズ) 50 m3 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	式	1	719,780	路体(築堤)盛土 2,900 m3 4.0m以上；
路床盛土工	式	1	18,764,060	路床盛土 160 m3 2.5m未満； 路床盛土 4,500 m3 4.0m以上； 土材料 1 式
法面整形工	式	1	1,896,516	法面整形(盛土部) 4,170 m2 法面締固め無 現場制約無；
防草コンクリート	式	1	297,000	張りコンクリート 120 m2 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増 無；
残土処理工	式	1	41,650	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	520,305	
自走式土質改良工	式	1	418,705	土質改良 50 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 54kg/m3 生石灰 ； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
置換工	式	1	101,600	置換 20 m3 シラス；

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路口ノ坪地区工事に用道路設置その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面工	式	1	7,797,620	
植生工	式	1	14,210	人工張芝 20 m2 ワ付き；
植生工	式	1	1,004,970	種子散布 4,170 m2 肥料無し 1000m2以上；
法面吹付工	式	1	6,778,440	コンクリート吹付 760 m2 普通セメント 厚10cm；
排水構造物工	式	1	2,274,346	
作業土工	式	1	75,506	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
側溝工	式	1	425,240	プレキャストU型側溝 20 m (水路用) 幅 30cm 高さ 30cm； プレキャストU型側溝 20 m (道路用) 幅 30cm 高さ 30cm；
管渠工	式	1	1,773,600	暗渠排水管 60 m 波状管 管径600mm；
管路工	式	1	119,581	
作業土工	式	1	52,741	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 土材料 1 式 シラス；

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路口ノ坪地区工事用道路設置その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
埋設管路工	式	1	66,840	地下埋設管路	20 m
				φ100 ;	
舗装工	式	1	7,374,160		
アスファルト舗装工	式	1	7,055,750	下層路盤(車道・路肩部)	2,500 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				表層(車道・路肩部)	2,500 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
オーバーレイ工	式	1	30,800	表層(車道・路肩部)	20 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	
アスファルト舗装補修工	式	1	287,610	パッチング	3 t
				再生密粒度アスコン(13) ;	
縁石工	式	1	23,600		
縁石工	式	1	23,600	アスカーフ	20 m
				再生細粒度アスコン(13) 155cm2以上175cm2未満 ;	
防護柵工	式	1	181,252		
防止柵工	式	1	181,252	基礎ブロック, 鋼管基礎	6 基
				鋼管基礎 一般型 ;	
				金網・支柱(立入防止柵)	10 m
				柵高1.5m 一般型 ;	
				侵入防止網	10 m
				隙間閉塞タイプ 平坦地 ;	
区画線工	式	1	6,918		
区画線工	式	1	6,918	溶融式区画線	20 m
				溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装	
				無 ;	

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路口ノ坪地区工事用道路設置その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	61,405		
境界工	式	1	61,405	境界杭	5 本
				境界鉾	5 枚
応急処理工	式	1	682,490		
応急処理解業工	式	1	362,160	特殊作業員	20 時間
				普通作業員	20 時間
				運転手(一般)	20 時間
				運転手(特殊)	20 時間
				ライトバン[二輪駆動]運転	10 時間
				乗車定員5名 排気量1.5L ;	
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 時間
				2t積級 ;	
				バックホウ(クローラ型)運転	10 時間
				山積0.28m3(平積0.2m3) ;	
応急処理解業工	式	1	320,330	ホイールローダー(トラクタシヨベル)運転	10 時間
				山積0.5m3 ;	
				土のう	10 枚
				62×48cm 化学繊維袋 ;	
構造物撤去工	式	1	256,330	常温合材	10 袋
				袋物(30kg) ;	
応急処理解業工	式	1	320,330	特殊作業員	20 時間
				普通作業員	20 時間
				運転手(一般)	20 時間
				ライトバン[二輪駆動]運転	10 時間
				乗車定員5名 排気量1.5L ;	
構造物撤去工	式	1	256,330	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10 時間
				2t積級 ;	

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路口ノ坪地区工事用道路設置その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	153,355	コンクリート構造物取壊し	5	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	5	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
運搬処理工	式	1	102,975	アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；		
				殻運搬	5	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	228,096	殻運搬	5	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	5	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	5	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	5	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
殻処分	5	m3				
アスファルト殻；						
工事用道路工	式	1	11,776	敷砂利	20	m2
仮盛土工	式	1	20,460	改良調整土砂 A150-0 敷厚 200mm ；		
				畦畔盛土	20	m
法面吹付工	式	1	44,660	天端幅 30 c m 高さ 30 c m ；		
				仮設用マルチ吹付	20	m2
交通管理工	式	1	151,200	高炉B(袋物) 法面清掃不要の補正無；		
				交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	41,257,539			
共通仮設費	式	1	4,835,100			

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路口ノ坪地区工事に用道路設置その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	268, 100	
準備費	式	1	209, 300	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 567, 000	
純工事費	式	1	46, 092, 639	
現場管理費	式	1	15, 122, 000	
工事原価	式	1	61, 214, 639	
一般管理費等	式	1	11, 135, 361	
工事価格	式	1	72, 350, 000	