

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路中尾橋下部工（P 2）基礎工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町帖

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	450日間	自	令和 6年 8月 8日
		至	令和 7年10月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路中尾橋下部工（P 2）基礎工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部	式	1	148,494,374			
RC橋脚工	式	1	146,391,094			
作業土工	式	1	8,693,777	床掘り	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				掘削補助機械搬入搬出	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				シラス；		
深礎工	式	1	64,759,958	整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；		
				巻立コンクリート	16	m2
				敷厚 40 c m 18-8-40(高炉)；		
				掘削土留	3	本
				(巻立コンクリート部)		
				杭径 3.0m 杭長 16.0m (掘削土留長0.5m)；		
				掘削土留	3	本
(ライフプレート部)						
杭径 3.0m 杭長 16.0m (掘削土留長6.5m)；						
掘削土留	3	本				
(モルタルライニング部)						
杭径 3.0m 杭長 16.0m (掘削土留長9.0m)；						
吹付設備設置・解体	1	回				
コンクリート	339	m3				
30-12-40(高炉)；						
鉄筋	73.3	t				
SD490 D51；						
鉄筋	66.08	t				
SD345 D29～32；						
グラウト注入	19	m3				
セメント系；						

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路中尾橋下部工（P 2）基礎工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				足場 安全ネット必要；	1	式
				積込(ルズゞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 ｼﾗｽ；	1	式
				土砂等運搬 軟岩；	1	式
				整地 敷均し(ルズゞ)；	1	式
深礎工	式	1	72,453,403	巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ 敷厚 40 c m 18-8-40(高炉)；	16	m2
				掘削土留 (巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ部) 杭径 3.0m 杭長 18.5m (掘削土留長0.5m)；	3	本
				掘削土留 (ﾗｲﾌﾞﾚｰﾄ部) 杭径 3.0m 杭長 18.5m (掘削土留長8.0m)；	3	本
				掘削土留 (ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾈﾝｸﾞ部) 杭径 3.0m 杭長 18.5m (掘削土留長10.0m) ；	3	本
				ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-40(高炉)；	392	m3
				鉄筋 SD490 D51；	82.6	t
				鉄筋 SD345 D29～32；	76.6	t
				ｸﾞﾗウト注入 ｾﾒﾝﾄ系；	23	m3
				足場 安全ネット必要；	1	式
				積込(ルズゞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路中尾橋下部工（P 2）基礎工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬	1	式
				シラス；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
				整地	1	式
				敷均し（ルース）；		
橋脚躯体工	式	1	483,956	基礎材	66	m2
				再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；		
				均しコンクリート	120	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；		
仮設工	式	1	2,103,280			
仮橋・仮栈橋工	式	1	1,773,720	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	180	m2
交通管理工	式	1	329,560	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	148,494,374			
共通仮設費	式	1	17,646,050			
共通仮設費	式	1	4,020,050			
運搬費	式	1	2,430,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
準備費	式	1	196,250	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,335,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	13,626,000			
純工事費	式	1	166,140,424			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路中尾橋下部工（P 2）基礎工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	47,584,000	
工事原価	式	1	213,724,424	
一般管理費等	式	1	33,105,576	
工事価格	式	1	246,830,000	