

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	日南・志布志道路前川橋下部工（P1）（その2）工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町帖

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課
2) 主工種	河川・道路構造物工事
3) 工期	232日間 自 令和 6年10月11日 至 令和 7年 5月30日
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路前川橋下部工（P1）（その2）工事																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
橋梁下部	式	1	94,678,035																
RC橋脚工	式	1	94,528,235																
橋脚躯体工	式	1	94,528,235	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">コンクリート 30-12-25(20)(高炉)一般養生 無；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,042</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 SD345 D16～25；</td> <td style="text-align: right;">109.75</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 SD490 D51；</td> <td style="text-align: right;">126.8</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>型枠 一般型枠；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>足場 安全ネット必要；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	コンクリート 30-12-25(20)(高炉)一般養生 無；	1,042	m3	鉄筋 SD345 D16～25；	109.75	t	鉄筋 SD490 D51；	126.8	t	型枠 一般型枠；	1	式	足場 安全ネット必要；	1	式
コンクリート 30-12-25(20)(高炉)一般養生 無；	1,042	m3																	
鉄筋 SD345 D16～25；	109.75	t																	
鉄筋 SD490 D51；	126.8	t																	
型枠 一般型枠；	1	式																	
足場 安全ネット必要；	1	式																	
仮設工	式	1	149,800																
交通管理工	式	1	149,800	交通誘導警備員 1 式															
直接工事費	式	1	94,678,035																
共通仮設費	式	1	10,841,800																
共通仮設費	式	1	995,800																
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式															
現場環境改善費（率計上）	式	1	937,000																
共通仮設費（率計上）	式	1	9,846,000																
純工事費	式	1	105,519,835																

