

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１工区）改良その他工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市古里町

2. 工事内容

1)	事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2)	主 工 種	道路改良工事		
3)	工 期	242日間	自	令和 6年11月 1日
			至	令和 7年 6月30日
4) 工事概要				

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１工区）改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	83,188,956	
道路土工	式	1	379,234	
路床盛土工	式	1	354,594	路床盛土 10 m3 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 60 m3 4.0m以上； 土材料 1 式
防草コンクリート	式	1	24,640	張りコンクリート 10 m2 厚5cm 18-8-25（20）（高炉）コンクリート夜間割増無；
地盤改良工	式	1	417,954	
自走式土質改良工	式	1	272,520	土質改良 10 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 54kg/m3 生石灰；
置換工	式	1	145,434	置換 20 m3 シラス； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
法面工	式	1	15,727,785	
植生工	式	1	7,064	人工張芝 10 m2 ワ付き；
植生工	式	1	10,913,380	客土吹付 60 m2 厚1cm 客土吹付工 100m2未満； 植生基材吹付 430 m2 厚5cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 1,170 m2 厚7cm 植生基材吹付工 1000m2以上；

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１工区）改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面吹付工	式	1	89,190	コンクリート吹付 普通セメント 厚10cm；	10	m2
法面吹付工	式	1	4,718,151	コンクリート吹付 普通セメント 厚10cm；	529	m2
排水構造物工	式	1	65,386,520			
作業土工	式	1	80,217	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
作業土工	式	1	6,451,082	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 軟岩；	1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式
側溝工	式	1	458,180	プレキャストU型側溝 (水路用) 幅 30cm 高さ 30cm； プレキャストU型側溝 (道路用) 幅 30cm 高さ 30cm；	20 20	m m

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１工区）改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	54,116,081	落蓋側溝 （歩道用） 幅 30 c m 高さ 30 c m ；	1,185	m
				落蓋側溝 （横断用） 幅 30 c m 高さ 40 c m ；	6	m
				深溝側溝 （縦断用） 幅 30 c m 高さ 30 c m ；	862	m
				可変深溝側溝 （縦断用）(5号) 幅 40 c m 高さ 70 c m ；	5	m
				可変深溝側溝 （縦断用）(5号) 幅 40 c m 高さ 80 c m ；	2	m
				可変深溝側溝 （縦断用）(6号) 幅 30 c m 高さ 40 c m ；	2	m
				可変深溝側溝 （縦断用）(6号) 幅 30 c m 高さ 50 c m ；	5	m
				可変深溝側溝 （縦断用）(6号) 幅 30 c m 高さ 60 c m ；	4	m
				可変深溝側溝 （横断用）(6号) 幅 30 c m 高さ 70 c m ；	5	m
				可変深溝側溝 （横断用）(6号) 幅 30 c m 高さ 80 c m ；	4	m
				可変深溝側溝 （縦断用）(7号) 幅 30 c m 高さ 50 c m ；	4	m
				可変深溝側溝	4	m

積算内訳書

工事名		鹿児島２２０号古里地区（第１工区）改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（縦断用）（7号） 幅 30 c m 高さ 60 c m ； 可変深溝側溝	2 m
				（縦断用）（7号） 幅 30 c m 高さ 70 c m ； 可変深溝側溝	4 m
				（縦断用）（7号） 幅 30 c m 高さ 80 c m ； 側溝蓋	2,251 枚
				（落蓋側溝用） コンクリート蓋（歩道用）内幅 30 c m 長さ50 c m ； 側溝蓋	119 枚
				（落蓋側溝用） 集水蓋（歩道用）内幅 30 c m 長さ50 c m ； 側溝蓋	7 枚
				（落蓋側溝用） グレーチング 蓋（横断用）内幅 30 c m 長さ100 c m T-25 細目 ボルト固定 ； 側溝蓋	776 枚
				（深溝側溝用） コンクリート蓋（縦断用）（自転車対応型）内幅 30 c m 長さ100 c m ； 側溝蓋	87 枚
				（深溝側溝用） 集水蓋（縦断用）（自転車対応型）内幅 30 c m 長さ100 c m ； 側溝蓋	8 枚
				（可変深溝側溝用） コンクリート蓋（縦断用）（自転車対応型）内幅 40 c m 長さ100 c m ； 側溝蓋	23 枚
				（可変深溝側溝用） コンクリート蓋（縦断用）（自転車対応型）内幅 30 c m 長さ100 c m ；	

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１工区）改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				側溝蓋 （可変深溝側溝用） 集水蓋（縦断用）（自転車対応型）内幅 30 c m 長さ100 c m ；	2 枚
				側溝蓋 （可変深溝側溝用） グレーチング 蓋（横断用）内幅 30 c m 長さ100 c m T-25 細目 ボルト固定 ；	9 枚
管渠工	式	1	1, 686, 240	鉄筋コンクリート台付管 管径300mm ；	2 m
				鉄筋コンクリート台付管 管径600mm ；	30 m
集水桝・マンホール工	式	1	2, 372, 960	現場打ち集水桝 （4型） 現場打材 内寸500×500×550 18-8-25 (20) (高 炉) ；	2 箇所
				現場打ち集水桝 （4型） 現場打材 内寸500×500×550 18-8-25 (20) (高 炉) ；	11 箇所
				現場打ち集水桝 （4型） 現場打材 内寸500×500×650 18-8-25 (20) (高 炉) ；	1 箇所
				現場打ち集水桝 （4型） 現場打材 内寸500×800×800 18-8-25 (20) (高 炉) ；	1 箇所
				現場打ち集水桝 （4型） 現場打材 内寸900×900×950 18-8-25 (20) (高 炉) ；	1 箇所
				現場打ち集水桝 （4型）	2 箇所

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１工区）改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打材 内寸900×900×950 18-8-25(20) (高炉) ;		
				現場打ち集水桝 (4型)	3	箇所
				現場打材 内寸900×900×1000 18-8-25(20) (高炉) ;		
				蓋	11	枚
				グレーチング 蓋 内寸500×500 T-14 並目ボルト固定 ;		
				蓋	3	枚
				グレーチング 蓋 内寸500×500 T-25 並目ボルト固定 ;		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 内寸500×800 T-14 並目ボルト固定 ;		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 内寸900×900 T-14 並目ボルト固定 ;		
				蓋	5	枚
				グレーチング 蓋 内寸900×900 T-25 並目ボルト固定 ;		
防草コンクリート	式	1	221,760	張りコンクリート 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	90	m2
管路工	式	1	125,066			
作業土工	式	1	58,446	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 土砂 ;	1	式
				土材料	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１工区）改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				残土受入れ地での処理；
埋設管路工	式	1	66,620	地下埋設管路 20 m φ100；
舗装工	式	1	324,024	
アスファルト舗装工	式	1	23,414	下層路盤(車道・路肩部) 10 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 10 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；
オーバーレイ工	式	1	15,370	表層(車道・路肩部) 10 m2 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 40mm 3.0m超；
アスファルト舗装補修工	式	1	285,240	パッチング 3 t 再生密粒度アスコン(13)；
縁石工	式	1	11,740	
縁石工	式	1	11,740	アスカフ 10 m 再生細粒度アスコン(13) 155cm2以上175cm2未満；
防護柵工	式	1	181,058	
防止柵工	式	1	181,058	基礎ブロック，鋼管基礎 6 基 鋼管基礎 一般型； 金網・支柱(立入防止柵) 10 m 柵高1.5m 一般型； 侵入防止網 10 m 隙間閉塞タイプ 平坦地；
区画線工	式	1	3,590	
区画線工	式	1	3,590	溶融式区画線 10 m 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；
道路付属施設工	式	1	60,790	

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１工区）改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
境界工	式	1	60,790	境界杭	5	本
				120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鈹 40×100×2（足付き） 10枚未満；	5	枚
応急処理工	式	1	148,515			
応急処理解業工	式	1	148,515	特殊作業員	5	時間
				普通作業員	5	時間
				運転手（一般）	10	時間
				運転手（特殊）	10	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転	5	時間
				乗車定員5名 排気量1.5L；		
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 運転	5	時間
				2t積級；		
				バックホウ(クローラ型) 運転	5	時間
				山積0.28m3(平積0.2m3)；		
構造物撤去工	式	1	234,595	ホイールローダー(トラクタショベル) 運転	5	時間
				山積0.5m3；		
				土のう	5	袋
				62×48cm 化学繊維袋；		
構造物取壊し工	式	1	151,935	常温合材	5	袋
				袋物(30kg)；		
				コンクリート構造物取壊し	5	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	5	m3
運搬処理工	式	1	82,660	鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	100	m2
	式	1	82,660	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
				殻運搬	5	m3
				コンクリート殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１工区）改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	5 m3
				殻運搬 アスファルト殻；	5 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	5 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	5 m3
				殻処分 アスファルト殻；	5 m3
仮設工	式	1	188,085		
工事用道路工	式	1	5,885	敷砂利 改良調整土砂 A150-0 敷厚 200mm；	10 m2
仮盛土工	式	1	10,130	畦畔盛土 天端幅 30cm 高さ 30cm；	10 m
法面吹付工	式	1	22,270	仮設用モルタル吹付 高炉B(袋物) 100m2未満；	10 m2
交通管理工	式	1	149,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	83,188,956		
共通仮設費	式	1	9,416,800		
共通仮設費	式	1	906,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	848,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,510,000		
純工事費	式	1	92,605,756		

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１工区）改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	29,041,000	
工事原価	式	1	121,646,756	
一般管理費等	式	1	20,323,244	
工事価格	式	1	141,970,000	