

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外改良その他工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	316日間	自	令和 6年12月20日
		至	令和 7年10月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	109,476,632		
道路土工	式	1	11,814,056		
掘削工	式	1	1,499,960	掘削	4,400 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	769,897	路体(築堤)盛土	110 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	150 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	70 m3
				4.0m以上；	
路床盛土工	式	1	1,504,899	路床盛土	1 m3
				2.5m未満；	
				路床盛土	390 m3
				4.0m以上；	
				土材料	1 式
盛土工	式	1	75,525	盛土	530 m3
法面整形工	式	1	498,603	法面整形(切土部)	440 m2
				現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	230 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	1,708,610	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	610 m2
				厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	
残土処理工	式	1	5,756,562	整地	1 式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
地盤改良工	式	1	583,850		
置換工	式	1	583,850	置換	100 m3
				ｼﾌﾞｽ；	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				整地 敷均し(ルース) ;	1	式
法面工	式	1	70,640			
植生工	式	1	70,640	人工張芝 ワ付き ;	100	m2
排水構造物工	式	1	36,157,541			
作業土工	式	1	2,294,690	床掘り 土砂 ;	1	式
				床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				整地 敷均し(ルース) ;	1	式
側溝工	式	1	26,716,805	プレキャストL型側溝 (乗入部) 幅50 c m 高さ5 c m 長さ200 c m ;	11	m
				管(函)渠型側溝 (縦断用) 幅 30 c m 高さ 30 c m 標準型 ;	398	m
				管(函)渠型側溝 (縦断用) 幅 30 c m 高さ 30 c m 集水型 ;	52	m
				管(函)渠型側溝 (縦断用) 幅 30 c m 高さ 30 c m 溜柵型 ;	52	m
				管(函)渠型側溝	8	m

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(縦断用) 幅 40 c m 高さ 40 c m 標準型 ; 管(函)渠型側溝	113 m
				(縦断用) 幅 60 c m 高さ 60 c m ; 自由勾配側溝	24 m
				(縦断用) 幅60 c m 高さ80 c m ; 自由勾配側溝	5 m
				(縦断用) (2号) 幅60 c m 高さ90 c m ; 自由勾配側溝	16 m
				(縦断用) (2号) 幅60 c m 高さ100 c m ; 自由勾配側溝	24 m
				(縦断用) (2号) 幅60 c m 高さ110 c m ; 自由勾配側溝	46 m
				(縦断用) (2号) 幅60 c m 高さ120 c m ; 側溝蓋	102 枚
				(管渠型側溝用) コンクリート蓋 内幅 60 c m用 L=500 ; 側溝蓋	11 枚
				(管渠型側溝用) 集水蓋 内幅 60 c m用 L=500 ; 側溝蓋	103 枚
				(自由勾配側溝用) コンクリート蓋 内幅 60 c m用 L=500 ; 側溝蓋	12 枚
				(自由勾配側溝用) 集水蓋 内幅 60 c m用 L=500 ;	
管渠工	式	1	3,511,296	横断暗渠 300型 T-25 ;	0.8 m

積算内訳書

工事名		日南・志布志道路大迫大道地区外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				横断暗渠 (3号) 300型 T-25 ;	11	m
				横断暗渠 (2号・5号) 400型 T-25 ;	28	m
				横断暗渠 (1号・4号) 500型 T-25 ;	34	m
集水桝・マンホール工	式	1	2, 654, 400	現場打ち集水桝 (4型) 現場打材 18-8-25(高炉) 内寸500×500×617/700 ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 (4型) 現場打材 18-8-25(高炉) 内寸500×700×670/750 ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 (4型) 現場打材 18-8-25(高炉) 内寸800×800×816/900 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (4型) 現場打材 18-8-25(高炉) 内寸800×800×950/1034 ;	1	箇所
				プレキャスト集水桝 内寸600×600×600 グレーチング 蓋付 T-25 並目ボルト固定 ;	2	箇所
				プレキャスト集水桝 内寸600×600×800 グレーチング 蓋付 T-25 並目ボルト固定 ;	1	箇所
				プレキャスト集水桝 内寸600×600×900 グレーチング 蓋付 T-25 並目ボルト固定 ;	1	箇所

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャスト集水桧 内寸800×800×900 グレーチング 蓋付 T-25 並目ボ ルト固定；	4	箇所
				プレキャスト集水桧 内寸800×800×1000 グレーチング 蓋付 T-25 並目 ボルト固定；	1	箇所
				プレキャスト集水桧 内寸800×800×1100 グレーチング 蓋付 T-25 並目 ボルト固定；	2	箇所
				プレキャスト集水桧 内寸800×800×1200 グレーチング 蓋付 T-25 並目 ボルト固定；	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 内寸500×500用 T-25 並目 110° 開閉；	2	枚
				蓋 グレーチング 蓋 内寸500×700用 T-25 並目 110° 開閉；	2	枚
				蓋 グレーチング 蓋 内寸800×800用 T-25 並目 ボルト固 定；	2	枚
防草コンクリート	式	1	980,350	張りコンクリート 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増 無；	350	m2
管路工	式	1	38,667,439			
作業土工	式	1	17,122,299	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				土材料	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				敷均し(ルース)；
埋設管路工	式	1	21,545,140	地下埋設管路 405 m φ100； 地下埋設管路 481 m φ350；
舗装工	式	1	285,240	
アスファルト舗装補修工	式	1	285,240	パッチング 3 t 再生密粒度アスコン(13)；
縁石工	式	1	5,631,066	
縁石工	式	1	5,631,066	歩車道境界ブロック 302 m 本体部 両面R A種 L=2000； 歩車道境界ブロック 132 m 本体部 片面R B種 L=2000； 歩車道境界ブロック 4 m 摺付部 両面R バリアフリー対応型 L=600； 歩車道境界ブロック 19 m 車道乗入部 A型 L=600； 歩車道境界ブロック 12 m 歩道乗入部 A型 L=600； 歩車道境界ブロック 1 m 端部 バリアフリー対応型 L=600；
防護柵工	式	1	548,240	
防止柵工	式	1	548,240	転落(横断)防止柵 44 m 柵高 1.1m 土中建込 縦格子型 白色；
道路付属施設工	式	1	321,210	
境界工	式	1	321,210	境界杭 30 本 120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鋳 30 枚 40×100×2(足付き) 30枚以上；

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理工	式	1	10,580,220			
応急処理作業工	式	1	9,961,300	特殊作業員	500	時間
				普通作業員	800	時間
				運転手(一般)	700	時間
				運転手(特殊)	400	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転	300	時間
				乗車定員5名 排気量1.5L ;		
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	400	時間
				2t積級 ;		
				バックホウ(クローラ型)運転	200	時間
				山積0.28m3(平積0.2m3) ;		
				ホイールローダー(トラクタショベル)運転	200	時間
				山積0.5m3 ;		
				土のう	1,000	枚
				62cm×48cm 化学繊維袋 ;		
				常温合材	100	袋
				袋物(30kg) ;		
応急処理作業工	式	1	618,920	特殊作業員	30	時間
				普通作業員	50	時間
				運転手(一般)	40	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転	20	時間
				乗車定員5名 排気量1.5L ;		
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	20	時間
				2t積級 ;		
構造物撤去工	式	1	2,185,270			
構造物取壊し工	式	1	1,527,357	コンクリート構造物取壊し	7	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	13	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	1,880	m2

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	
運搬処理工	式	1	657, 913	殻運搬	7	m3
				コンクリート殻（無筋）；		
				殻運搬	13	m3
				コンクリート殻（鉄筋）；		
				殻運搬	94	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	7	m3
				コンクリート殻（無筋）；		
殻処分	13	m3				
コンクリート殻（鉄筋）；						
殻処分	94	m3				
アスファルト殻；						
仮設工	式	1	2, 631, 860			
法面吹付工	式	1	2, 182, 460	仮設用モルタル吹付	980	m2
				高炉B（袋物）500m2以上1000m2未満 法面清掃不 要の補正有；		
交通管理工	式	1	449, 400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	109, 476, 632			
共通仮設費	式	1	12, 239, 810			
共通仮設費	式	1	1, 325, 810			
技術管理費	式	1	268, 810	防護柵の出来形管理のための非破壊試験	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 057, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10, 914, 000			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	121,716,442	
現場管理費	式	1	37,634,000	
工事原価	式	1	159,350,442	
一般管理費等	式	1	25,699,558	
工事価格	式	1	185,050,000	