

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路南水ヶ迫地区外改良その他工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	223日間	自	令和 7年 1月10日
		至	令和 7年 8月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路南水ヶ迫地区外改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	48,636,367	
道路土工	式	1	7,570,488	
掘削工	式	1	1,363,600	掘削 4,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
掘削工	式	1	74,998	掘削 220 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	24,560	路体(築堤)盛土 100 m3 4.0m以上；
路体盛土工	式	1	45,008	路体(築堤)盛土 8 m3 2.5m未満；
路床盛土工	式	1	384,870	路床盛土 100 m3 4.0m以上； 土材料 1 式
法面整形工	式	1	539,280	法面整形(切土部) 400 m2 現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 400 m2 法面締固め無 現場制約無；
防草コンクリート	式	1	1,232,000	張りコンクリート 500 m2 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；
残土処理工	式	1	3,706,888	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	199,284	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	514,810	
置換工	式	1	514,810	置換 100 m3 シラス；

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路南水ヶ迫地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
法面工	式	1	8,240,200			
植生工	式	1	4,212,200	客土吹付	500	m2
				厚1cm 客土吹付工 500m2以上1000m2未満 ;		
				植生基材吹付	500	m2
				5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 ;		
				人工張芝	500	m2
				ワラ付き ;		
法面吹付工	式	1	4,028,000	コンクリート吹付	400	m2
				普通セメント 厚10cm ;		
作業土工	式	1	747,777	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
作業土工	式	1	89,216	整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
側溝工	式	1	4,585,800	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
				プレキャストU型側溝	200	m
				(道路用)		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路南水ヶ迫地区外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				幅 30 c m 高さ 30 c m ； プレキャストU型側溝 (水路用) 幅 30 c m 高さ 30 c m ；	200 m
側溝工	式	1	724,800	管(函)渠型側溝 (縦断用) 幅 30 c m 高さ 30 c m 上部勾配付 ；	40 m
管路工	式	1	590,508		
作業土工	式	1	257,408	床掘り 土砂 ； 埋戻し 土砂 ； 土材料 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 敷均し(ルース) ；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
埋設管路工	式	1	333,100	地下埋設管路 φ 100 ；	100 m
舗装工	式	1	6,126,576		
舗装準備工	式	1	30,214	不陸整正 補足材無し ；	231 m2
アスファルト舗装工	式	1	2,706,000	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	1,000 m2 1,000 m2
アスファルト舗装工	式	1	1,568,122	上層路盤(車道・路肩部) (復旧部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ； 表層(車道・路肩部)	1 式 363 m2 631 m2

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路南水ヶ迫地区外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
オーバーレイ工	式	1	1,537,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 40mm 3.0m超；	1,000 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	285,240	パッチング 再生密粒度アスコン(13)；	3 t
縁石工	式	1	117,400		
縁石工	式	1	117,400	アスカフ 再生細粒度アスコン(13) 155cm2以上175cm2未満；	100 m
防護柵工	式	1	2,642,593		
路側防護柵工	式	1	875,600	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	100 m
防止柵工	式	1	1,766,993	基礎ブロック、鋼管基礎 鋼管基礎 一般型； 金網・支柱(立入防止柵) 柵高1.5m 一般型； 侵入防止網 隙間閉塞タイプ 平坦地；	51 基 100 m 100 m
区画線工	式	1	359,100		
区画線工	式	1	359,100	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	1,000 m
道路付属施設工	式	1	350,610		
境界工	式	1	350,610	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鈹 40×100×2(足付き) 30枚以上；	30 本 30 枚
応急処理工	式	1	11,764,950		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路南水ヶ迫地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理事業工	式	1	10,906,100	特殊作業員	300	時間
				普通作業員	300	時間
				運転手（一般）	800	時間
				運転手（特殊）	800	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転	400	時間
				乗車定員5名 排気量1.5L；		
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	400	時間
				2t積級；		
				バックホウ(クローラ型)運転	400	時間
				山積0.28m3(平積0.2m3)；		
				ホイールローダー(トラクタショベル)運転	400	時間
				山積0.5m3；		
				土のう	1,000	袋
				62×48cm 化学繊維袋；		
				常温合材	100	袋
				袋物(30kg)；		
応急処理事業工	式	1	858,850	特殊作業員	50	時間
				普通作業員	50	時間
				運転手（一般）	60	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転	30	時間
				乗車定員5名 排気量1.5L；		
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	30	時間
				2t積級；		
構造物撤去工	式	1	1,106,489			
防護柵撤去工	式	1	101,689	防護柵撤去(ガードレール)	73	m
				塗装品 Gr-C-4E；		
構造物取壊し工	式	1	303,871	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	10	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	200	m2

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路南水ヶ迫地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；		
構造物取壊し工	式	1	148, 939	コンクリート構造物取壊し	1	m3
				無筋構造物 機械施工 ；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ；		
埋設管路撤去工	式	1	182, 602	舗装版破砕	610	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；		
				床掘り	1	式
				土砂 ；		
				埋戻し	1	式
				土砂 ；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；		
				整地	1	式
				敷均し(ルーズ) ；		
				地下埋設管路撤去	75	m
				φ 100 ；		
運搬処理工	式	1	173, 430	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ；		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ；		
				殻運搬	10	m3
				アスファルト殻 ；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ；		
				殻処分	10	m3
				アスファルト殻 ；		
運搬処理工	式	1	195, 958	殻運搬	1	m3
				コンクリート殻(無筋) ；		
				殻運搬	32	m3
				アスファルト殻 ；		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路南水ヶ迫地区外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	32 m3
				現場発生品運搬 ガードレール ;	1 式
仮設工	式	1	3,105,050		
工事用道路工	式	1	588,500	敷砂利 改良調整土砂 A150-0 敷厚 200mm ;	1,000 m2
仮盛土工	式	1	101,300	畦畔盛土 天端幅 30cm 高さ 30cm ;	100 m
法面吹付工	式	1	2,115,650	仮設用モルタル吹付 高炉B(袋物) 500m2以上1000m2未満 法面清掃不 要の補正有 ;	950 m2
交通管理工	式	1	299,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	48,636,367		
共通仮設費	式	1	6,116,610		
共通仮設費	式	1	878,610		
技術管理費	式	1	327,610	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	551,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,238,000		
純工事費	式	1	54,752,977		
現場管理費	式	1	17,635,000		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路南水ヶ迫地区外改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	72,387,977	
一般管理費等	式	1	12,912,023	
工事価格	式	1	85,300,000	