

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路見帰地区外改良その他工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	239日間	自	令和 7年 1月25日
		至	令和 7年 9月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路見帰地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	78,917,225		
道路土工		式	1	21,575,682		
掘削工		式	1	1,189,000	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	5,000 m3
掘削工 (ICT)		式	1	1,567,500	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	5,000 m3
路体盛土工		式	1	112,520	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満；	20 m3
路床盛土工		式	1	197,655	路床盛土 2.5m未満；	4 m3
					路床盛土 2.5m以上4.0m未満；	10 m3
					路床盛土 4.0m以上；	30 m3
					土材料	1 式
法面整形工		式	1	22,545	法面整形 (盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	50 m2
防草コンクリート		式	1	492,800	張りコンクリート 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	200 m2
残土処理工		式	1	17,993,662	整地 敷均し (ルース)；	1 式
					土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
地盤改良工		式	1	589,450		
置換工		式	1	589,450	置換 シラス； 整地 敷均し (ルース)；	100 m3 1 式

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路見帰地区外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
法面工	式	1	20,299,400		
植生工	式	1	7,723,400	客土吹付 厚1cm 客土吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 厚5cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 人工張芝 ワラ付き；	1,000 m2 1,000 m2 1,000 m2
法面吹付工	式	1	12,576,000	コンクリート吹付 普通セメント 厚10cm；	1,500 m2
排水構造物工	式	1	2,578,876		
作業土工	式	1	26,400	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	1,728,898	プレキャストU型側溝 (水路用) 幅 40cm 高さ 40cm； L型側溝 標準ブロック 長さ 200cm； 落蓋側溝 (縦断用) 幅 30cm 高さ 30cm； 側溝蓋 (落蓋側溝用) コンクリート蓋 内幅 30cm用 長さ 50cm； 側溝蓋 (落蓋側溝用) 集水蓋 内幅 30cm用 長さ 50cm；	8 m 33 m 42 m 76 枚 8 枚

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路見帰地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	560,950	横断暗渠 400型 T-25 ;	13	m
集水桝・マンホール工	式	1	112,850	現場打ち集水桝 (5型) 現場打材 内寸700×700×700 18-8-25(20)(高 炉) ;	1	箇所
				蓋 縞鋼板蓋 内寸700×700用 厚3.2mm HDZT63 ;	1	枚
防草コンクリート	式	1	149,778	張りコンクリート 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増 無 ;	54	m2
管路工	式	1	603,887			
作業土工	式	1	270,787	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
				土材料	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルーズ) ;		
埋設管路工	式	1	333,100	地下埋設管路 φ100 ;	100	m
舗装工	式	1	13,060,206			
舗装準備工	式	1	343,395	調整コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 平均敷厚 8 c m ;	146	m2
橋面防水工	式	1	472,148	橋面防水 シート防水 ;	152	m2
アスファルト舗装工	式	1	9,027,000	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ;	3,000	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	3,000	m2

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路見帰地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工〔見帰地区〕	式	1	564,132	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 80mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	176 176 176	m2 m2 m2
アスファルト舗装工〔見帰地区〕	式	1	68,033	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 80mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	1 1 1	式 式 式
アスファルト舗装工〔見帰地区〕	式	1	273,930	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	75 75 75	m2 m2 m2
アスファルト舗装工〔見帰地区〕	式	1	465,728	基層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	152 152	m2 m2
オーバーレイ工	式	1	1,560,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 40mm 3.0m超 ;	1,000	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	285,840	パッチング 再生密粒度アスコン(13) ;	3	t
防護柵工	式	1	5,295,288			
路側防護柵工	式	1	3,502,400	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	400	m
防止柵工	式	1	1,792,888	基礎ブロック、鋼管基礎 鋼管基礎 一般型 ;	56	基

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路見帰地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					金網・支柱(立入防止柵) 柵高1.5m 一般型；	100 m
					侵入防止網 隙間閉塞タイプ 平坦地；	100 m
道路付属施設工		式	1	350,610		
境界工		式	1	350,610	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；	30 本
					境界鉾 40×100×2(足付き) 30枚以上；	30 枚
道路清掃工		式	1	502,319		
排水施設清掃工		式	1	502,319	側溝清掃(人力) 堆積土砂量0.15m3/m以下 無蓋；	150 m
					側溝清掃(人力) 堆積土砂量0.15m3/m以下 有蓋 コンクリート蓋；	150 m
					枿清掃 人力 有蓋 持込 土砂厚 25cm未満；	30 箇所
					清掃土砂処理	1 式
除草工		式	1	2,639,200		
道路除草工		式	1	2,639,200	道路除草(複合) (用地保全部) 機械除草(肩掛式)；	5,000 m2
					道路除草(複合) (用地保全部) 機械除草(ハットカッター式)；	15,000 m2
					道路除草(複合) (路肩部) 機械除草(肩掛式)；	2,000 m2
					除草処分	1 式
応急処理工		式	1	4,406,525		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路見帰地区外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業工	式	1	3,612,500	特殊作業員	200	時間
				普通作業員	200	時間
				運転手(一般)	200	時間
				運転手(特殊)	200	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転	100	時間
				乗車定員5名 排気量1.5L ;		
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	100	時間
				2t積級 ;		
				バックホウ(クローラ型)運転	100	時間
				山積0.28m3(平積0.2m3) ;		
				ホイールローダー(トラクタショベル)運転	100	時間
				山積0.5m3 ;		
				土のう	1,000	枚
				62×48cm 化学繊維袋 ;		
				常温合材	100	袋
				袋物(30kg) ;		
応急処理作業工	式	1	794,025	特殊作業員	50	時間
				普通作業員	50	時間
				運転手(一般)	50	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転	25	時間
				乗車定員5名 排気量1.5L ;		
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	25	時間
				2t積級 ;		
構造物撤去工	式	1	2,600,182			
防護柵撤去工	式	1	121,191	防護柵撤去(カートレール)	87	m
構造物取壊し工	式	1	1,290,666	コンクリート構造物取壊し	30	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	30	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	600	m2

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路見帰地区外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	
構造物取壊し工	式	1	432, 429	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ； 吹付法面取壊し 集積積込有 機械施工 ；	1 式 410 m2 230 m2
構造物取壊し工	式	1	28, 388	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ；	1 式 1 式
運搬処理工	式	1	546, 330	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ； 殻運搬 アスファルト殻 ； 殻処分 コンクリート殻(無筋) ； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ； 殻処分 アスファルト殻 ；	30 m3 30 m3 30 m3 30 m3 30 m3 30 m3 30 m3
運搬処理工	式	1	178, 117	殻運搬 モルタル殻 ； 殻運搬 アスファルト殻 ； 殻処分 モルタル殻 ； 殻処分 アスファルト殻 ； 現場発生品運搬 ガートレール ；	11 m3 16 m3 11 m3 16 m3 1 式

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路見帰地区外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	3,061	殻運搬	1 式
				アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	1 式
仮設工	式	1	4,415,600		
工事用道路工	式	1	582,300	敷砂利 改良調整土砂 A150-0 敷厚 200mm；	1,000 m2
仮盛土工	式	1	101,300	畦畔盛土 天端幅 30 c m 高さ 30 c m；	100 m
法面吹付工	式	1	2,234,000	仮設用モルタル吹付 高炉B(袋物) 1000m2以上 法面清掃不要の補正有；	1,000 m2
交通管理工	式	1	1,498,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	78,917,225		
共通仮設費	式	1	9,933,070		
共通仮設費	式	1	1,821,070		
技術管理費	式	1	1,018,070	防護柵の出来形管理のための非破壊試験	1 式
				保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	803,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,112,000		
純工事費	式	1	88,850,295		
現場管理費	式	1	27,925,000		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路見帰地区外改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	116, 775, 295	
一般管理費等	式	1	19, 614, 705	
工事価格	式	1	136, 390, 000	