

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島 2 2 0 号古里地区外道路付属物設置工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市古里町外

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	254日間	自	令和 7年 1月10日
		至	令和 7年 9月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区外道路付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	86,073,093	
舗装工	式	1	254,584	
アスファルト舗装工	式	1	254,584	下層路盤(歩道部) 1 式 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 1 式 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;
防護柵工	式	1	29,693,390	
路側防護柵工	式	1	5,293,370	ガードレール 403 m 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ; ガードパイプ 61 m Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無 ;
防止柵工	式	1	24,400,020	転落(横断)防止柵 2,274 m 柵高 1.1m 土中建込 ;
標識工	式	1	49,164,988	
作業土工	式	1	213,222	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
小型標識工	式	1	233,140	標識柱 2 基 単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 5基以上 ; 標識板 2 枚 2.0m2未満 路線番号標識 カプセルリズム型 0.692 ×0.72 補助標識板0.22×0.4 ;
小型標識工	式	1	209,260	標識柱 2 基 単柱式 径76.3 柱長さ 4.35m 5基以上 ; 標識板 2 枚

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区外道路付属物設置工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				2.0m2未満 案内標識 カブセルブリス型 0.6×0.6			
				；			
小型標識工	式	1	227,980	標識柱	2	基	
				単柱式 径76.3 柱長さ 4.68m 5基以上；			
				標識板	2	枚	
				2.0m2未満 案内標識 カブセルブリス型 0.6×0.6			
				補助標識板0.22×0.6；			
小型標識工	式	1	1,085,600	標識柱	10	基	
				単柱式 径76.3 柱長さ 4.85m 5基以上；			
				標識板	10	枚	
				2.0m2未満 警戒標識 カブセルブリス型 0.72×0.7			
				2；			
小型標識工	式	1	434,240	標識柱	4	基	
				単柱式 径76.3 柱長さ 4.85m 5基以上；			
				標識板	4	枚	
				2.0m2未満 警戒標識 カブセルブリス型 0.72×0.7			
				2；			
小型標識工	式	1	1,339,520	標識柱	14	基	
				単柱式 径76.3 柱長さ 4.35m 5基以上；			
				標識板	14	枚	
				2.0m2未満 カブセルブリス型 0.6×0.6；			
小型標識移設工	式	1	66,046	標識柱	1	基	
				単柱式 径60.5 柱長さ 3.8m；			
				標識板	1	枚	
				2.0m2未満 カブセルブリス型 φ0.6；			
大型標識工	式	1	3,029,300	標識基礎	1	基	
				片持式の基礎 6.0m3以上；			
				片持標識柱	1	基	
				片持式 STKφ318.5×6.9 柱長さ 7.2m；			
				標識板	1	枚	
				2.0m2以上 案内標識 カブセルブリス型 2.2×3.35			
				；			
大型標識工	式	1	3,821,400	標識基礎	1	基	
				片持式の基礎 6.0m3以上；			

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区外道路付属物設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				片持標識柱	1	基
				片持式 STKφ355.6×7.9 柱長さ 7.65m ; 標識板	1	枚
				2.0m2以上 案内標識 カブセルブリス型 2.8×3.35 ;		
大型標識工	式	1	3,215,000	片持標識柱	1	基
				片持式 STKφ355.6×7.9 柱長さ 7.65m ; 標識板	1	枚
				2.0m2以上 案内標識 カブセルブリス型 2.8×3.7 ;		
大型標識工	式	1	903,900	標識板	1	枚
				2.0m2以上 案内標識 カブセルブリス型 2.8×3.0 ;		
大型標識工	式	1	9,207,000	片持標識柱	3	基
				片持式 STKφ355.6×7.9 柱長さ 7.65m ; 標識板	3	枚
				2.0m2以上 案内標識 カブセルブリス型 2.8×3.35 ;		
大型標識工	式	1	3,327,900	標識基礎	1	基
				片持式の基礎 6.0m3以上 ;		
				片持標識柱	1	基
				片持式 STKφ318.5×6.9 柱長さ 7.35m ; 標識板	1	枚
				2.0m2以上 予告案内標識 カブセルブリス型 2.4×3.35 ;		
大型標識工	式	1	3,979,600	標識基礎	1	基
				片持式の基礎 6.0m3以上 ;		
				片持標識柱	1	基
				片持式 STKφ355.6×7.9 柱長さ 7.80m ; 標識板	1	枚
				2.0m2以上 予告案内標識 カブセルブリス型 3.0×3.35 ;		
大型標識工	式	1	3,387,000	片持標識柱	1	基
				片持式 STKφ355.6×7.9 柱長さ 7.80m ;		

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区外道路付属物設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識板 2.0m2以上 予告案内標識 カブ°セルフ°リス°ム型 3.0×3.7；	1 枚
大型標識工	式	1	968,400	標識板 2.0m2以上 予告案内標識 カブ°セルフ°リス°ム型 3.0×3.0；	1 枚
大型標識工	式	1	9,546,000	片持標識柱 片持式 STKφ355.6×7.9 柱長さ 7.80m； 標識板 2.0m2以上 予告案内標識 カブ°セルフ°リス°ム型 3.0×3.35；	3 基 3 枚
大型標識工	式	1	1,000,000	標識板 2.0m2以上 案内標識 カブ°セルフ°リス°ム型 3.0×3.0；	1 枚
大型標識工	式	1	866,600	標識板 2.0m2以上 案内標識 カブ°セルフ°リス°ム型 2.8×2.8；	1 枚
大型標識工	式	1	1,130,000	標識板 2.0m2以上 予告案内標識 カブ°セルフ°リス°ム型 3.2×3.2；	1 枚
大型標識工	式	1	866,600	標識板 2.0m2以上 予告案内標識 カブ°セルフ°リス°ム型 2.8×2.8；	1 枚
大型標識工	式	1	107,280	標識板 1.0m2未満 補修シール カブ°セルフ°リス°ム型 0.6×0.2；	2 枚
区画線工	式	1	2,946,249		
区画線工	式	1	2,946,249	溶融式区画線 (中央線) 溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (外側線) 溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗	2,260 m 4,530 m

積算内訳書

工事名	鹿児島 2 2 0 号古里地区外道路付属物設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				装無； 溶融式区画線 350 m （車線境界線） 溶融式手動 実線（白） 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 14 m （車線境界線） 溶融式手動 破線（白） 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 90 m （ドットライン） 溶融式手動 破線（白） 30cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 250 m （導流帯） 溶融式手動 ゼブラ（白） 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 19 m （停止線） 溶融式手動 ゼブラ（白） 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 150 m （横断歩道） 溶融式手動 ゼブラ（白） 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 36 m （直線左折矢印） 溶融式手動 矢印・記号・文字（白） 15cm換算 厚1 .5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 27 m （右折矢印） 溶融式手動 矢印・記号・文字（白） 15cm換算 厚1 .5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 32 m	

積算内訳書

工事名	鹿兒島 2 2 0 号古里地区外道路付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(直線左折予告矢印) 溶融式手動 矢印・記号・文字(白) 15cm換算 厚1 .5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 23 m (右折予告矢印) 溶融式手動 矢印・記号・文字(白) 15cm換算 厚1 .5mm 排水性舗装無 ;
道路付属施設工	式	1	2, 099, 410	
道路付属物工	式	1	2, 099, 410	視線誘導標 149 本 棒状 両面 土中建込 30本以上 ;
構造物撤去工	式	1	1, 126, 592	
標識撤去工	式	1	810, 386	標識撤去 10 基
構造物取壊し工	式	1	151, 140	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 1 式 (復旧部) アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ;
運搬処理工	式	1	165, 066	殻運搬 1 式 (復旧部) アスファルト殻 ; 殻運搬 0. 2 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 1 式 (復旧部) アスファルト殻 ; 殻処分 0. 2 m3 コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 1 式 標識柱・標識板 ;
仮設工	式	1	787, 880	

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区外道路付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	787,880	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	86,073,093	
共通仮設費	式	1	10,596,580	
共通仮設費	式	1	2,072,580	
技術管理費	式	1	1,399,580	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	673,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,524,000	
純工事費	式	1	96,669,673	
現場管理費	式	1	25,468,000	
工事原価	式	1	122,137,673	
一般管理費等	式	1	20,392,327	
工事価格	式	1	142,530,000	