

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島 2 2 0 号古里地区（第 1 2 工区）改良その他工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市古里町

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	213日間	自	令和 7年 2月10日
		至	令和 7年 9月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１２工区）改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	120,324,279		
道路土工	式	1	46,002,281		
掘削工(ICT)	式	1	246,191	掘削(ICT)	380 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工	式	1	1,338,625	路体(築堤)盛土	230 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	50 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工(ICT)	式	1	5,312	路体(築堤)盛土(ICT)	20 m3
路床盛土工	式	1	1,706,350	路床盛土	50 m3
				2.5m未満；	
				路床盛土	220 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土材料	1 式
路床盛土工(ICT)	式	1	41,167,390	路床盛土(ICT)	8,500 m3
				土材料	1 式
法面整形工(ICT)	式	1	1,295,688	法面整形(切土部)(ICT)	40 m2
				ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	1,270 m2
				法面締固め無し；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	600 m2
				法面締固め有り；	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	242,725	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	95 m2
				厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	
				無；	
地盤改良工	式	1	418,108		
自走式土質改良工	式	1	272,630	土質改良	10 m3
				粘性土 固化材1m3当り使用量 54kg/m3 生石灰	

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１２工区）改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；	
置換工	式	1	145,478	置換 シラス； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	20 m3 1 式 1 式
法面工	式	1	40,602,392		
植生工	式	1	7,064	人工張芝 ワラ付き；	10 m2
法面吹付工	式	1	1,291,136	コンクリート吹付 普通セメント 厚10cm；	154 m2
法面吹付工	式	1	13,858,752	コンクリート吹付 普通セメント 厚10cm；	1,653 m2
法面吹付工	式	1	25,445,440	コンクリート吹付 普通セメント 厚10cm；	3,035 m2
擁壁工	式	1	4,350,253		
作業土工	式	1	198,573	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	4,151,680	重力式擁壁 (2号) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 (3号) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)； 小型擁壁 (4号) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)； 小型擁壁	21 m3 18 m3 7 m3 6 m3

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１２工区）改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(5号) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；
排水構造物工	式	1	22,397,266	
作業土工	式	1	143,193	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
側溝工	式	1	19,896,554	プレキャストU型側溝 171 m (道路用) 幅 30 c m 高さ 30 c m ； プレキャストU型側溝 76 m (水路用) 幅 30 c m 高さ 30 c m ； 落蓋側溝（横断用） 12 m 幅 30 c m 高さ 30 c m ； 深溝側溝（縦断用） 518 m 幅 30 c m 高さ 30 c m ； 側溝蓋 12 枚 (落蓋側溝用) グレーチング 蓋 横断用 内幅30cm 長さ100cm T-25 並目 ボルト固定； 側溝蓋 466 枚 (深溝側溝用) コンクリート蓋（縦断用）(自転車道対応型)内幅 30 c m 長さ 100 c m ； 側溝蓋 52 枚 (深溝側溝用) 集水蓋(縦断用)(自転車対応型) 内幅 30 c m 長さ100 c m ；
管渠工	式	1	291,830	横断暗渠 2 m 300型 T-25 ； 鉄筋コンクリート台付管 11 m 管径 300mm ；

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１２工区）改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	1,114,840	現場打ち集水桝 (4型)	1	箇所
				現場打材 内寸500×500×500 18-8-25(高炉)；		
				現場打ち集水桝 (4型)	9	箇所
				現場打材 内寸500×500×600 18-8-25(高炉)；		
				現場打ち集水桝 (4型)	1	箇所
				現場打材 内寸500×500×650 18-8-25(高炉)；		
				現場打ち集水桝 (4型)	1	箇所
				現場打材 内寸500×500×850 18-8-25(高炉)；		
				現場打ち集水桝 (5型)	1	箇所
				現場打材 内寸500×500×550 18-8-25(高炉)；		
排水工	式	1	286,549	蓋	11	枚
				グレーチング蓋 内寸500×500 T-25 並目ボルト固定		
				；		
				蓋	1	枚
				グレーチング蓋 内寸500×500 T-14 並目ボルト固定		
防草コンクリート	式	1	306,600	；		
				蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 内寸500×500 厚3.2mm HDZT63；		
排水工	式	1	286,549	縦排水	10	m
				内幅 300mm 内高 300mm；		
				跳水防止版	2	枚
防草コンクリート	式	1	306,600	GRC製 300型 長さ100cm；		
				張りコンクリート	10	m2
				厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増		
防草コンクリート	式	1	306,600	無；		
				張りコンクリート	120	m2
				厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増		
防草コンクリート	式	1	306,600	無；		

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１２工区）改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草コンクリート	式	1	357,700	張りコンクリート 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増 無；	140	m2
管路工	式	1	247,071			
作業土工	式	1	58,471	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 土材料 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
埋設管路工	式	1	188,600	地下埋設管路 φ100；	50	m
舗装工	式	1	3,426,295			
アスファルト舗装工	式	1	24,440	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	10 10	m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	223,665	上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ；	65 65	m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	2,876,750	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3 .0m以下；	550 1,360	m2 m2
オーバーレイ工	式	1	15,600	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 40mm 3.0m	10	m2

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１２工区）改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				超；	
アスファルト舗装補修工	式	1	285,840	パッチング 再生密粒度アスコン(13)；	3 t
縁石工	式	1	11,820		
縁石工	式	1	11,820	アスカーフ 再生細粒度アスコン(13) 155cm2以上175cm2未満；	10 m
防護柵工	式	1	1,086,842		
路側防護柵工	式	1	934,304	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無；	97 m
防止柵工	式	1	152,538	基礎ブロック、鋼管基礎 鋼管基礎 一般型； 金網・支柱(立入防止柵) 柵高1.5m 一般型；	6 基 10 m
区画線工	式	1	3,592		
区画線工	式	1	3,592	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	10 m
道路付属施設工	式	1	65,690		
境界工	式	1	65,690	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鋳 40×100×2（足付き） 10枚未満；	5 本 5 枚
道路清掃工	式	1	199,158		
排水施設清掃工	式	1	199,158	側溝清掃(人力) 堆積土砂量0.15m3/m以下 無蓋； 側溝清掃(人力) 堆積土砂量0.15m3/m以下 有蓋 コンクリート蓋；	20 m 20 m

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１２工区）改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
除草工	式	1	569,704	桧清掃	20	箇所
				人力 有蓋 持込 土砂厚 25cm未満； 清掃土砂処理	1	式
道路除草工	式	1	569,704	道路除草(複合) (用地保全部) 機械除草(肩掛式)； 道路除草(複合) (用地保全部) 機械除草(ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式)； 道路除草(複合) (路肩部) 機械除草(肩掛式)； 除草処分	1,300 1,300 1,400 1	m2 m2 m2 式
応急処理工	式	1	521,000			
応急処理事業工	式	1	297,190	特殊作業員 普通作業員 運転手(一般) 運転手(特殊) ライトバン[二輪駆動]運転 乗車定員5名 排気量1.5L； ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転 2t積級； バックホウ(クローラ型)運転 山積0.28m3(平積0.2m3)； ホイールローダー(トラクタ型)運転 山積0.5m3； 土のう 62×48cm 化学繊維袋； 常温合材 袋物(30kg)；	10 10 20 20 10 10 10 10 10 10	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 袋 袋

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１２工区）改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理事業工	式	1	223,810	特殊作業員	10	時間
				普通作業員	10	時間
				運転手（一般）	20	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転	10	時間
				乗車定員5名 排気量1.5L； ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転 2t積級；	10	時間
構造物撤去工	式	1	234,651			
構造物取壊し工	式	1	151,946	コンクリート構造物取壊し	5	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	5	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
運搬処理工	式	1	82,705	殻運搬	5	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	5	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	5	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	5	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	5	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	5	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	188,156			
工事用道路工	式	1	5,886	敷砂利	10	m2
				改良調整土砂 A150-0 敷厚 200mm；		

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号古里地区（第１２工区）改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮盛土工	式	1	10,130	畦畔盛土 10 m 天端幅 30 c m 高さ 30 c m ；
法面吹付工	式	1	22,340	仮設用モルタル吹付 10 m2 高炉B(袋物) 100m2未満 法面清掃不要の補正無 ；
交通管理工	式	1	149,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	120,324,279	
共通仮設費	式	1	14,565,670	
共通仮設費	式	1	2,677,670	
技術管理費	式	1	1,536,670	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,141,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,888,000	
純工事費	式	1	134,889,949	
現場管理費	式	1	41,505,000	
工事原価	式	1	176,394,949	
一般管理費等	式	1	28,055,051	
工事価格	式	1	204,450,000	