

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島 2 2 0 号白水地区（第 1 工区）外舗装工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市白水町外

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	245日間	自	令和 7年 3月 1日
		至	令和 7年10月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号白水地区（第１工区）外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	64,729,904	
道路土工	式	1	2,419,862	
掘削工	式	1	92,286	掘削 270 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	56,260	路体(築堤)盛土 10 m3 2.5m未満；
路床盛土工	式	1	1,168,863	路床盛土 3 m3 2.5m未満； 路床盛土 210 m3 2.5m以上4.0m未満； 土材料 1 式
法面整形工	式	1	320,423	法面整形(切土部) 110 m2 現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 410 m2 法面締固め無 現場制約無； 法面整形(盛土部) 50 m2 法面締固め有 現場制約無；
防草コンクリート	式	1	25,550	張りコンクリート 10 m2 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；
残土処理工	式	1	756,480	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面工	式	1	125,800	
法面吹付工	式	1	125,800	コンクリート吹付 10 m2 普通セメント 厚10cm；
舗装工	式	1	18,496,888	
アスファルト舗装工	式	1	5,780,564	上層路盤(車道・路肩部) 391 m2 粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 1,840 m2 粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚 160mm；

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号白水地区（第１工区）外舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	2,100,542	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,110	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；	1,330	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	318	m2
アスファルト舗装工	式	1	478,120	；		
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	103	m2
				上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	103	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	94	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,584,408	；		
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 130mm；	303	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	303	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3	303	m2
				.0m以下；		
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3	303	m2
				.0m以下；		
アスファルト舗装工	式	1	929,704	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3	303	m2
				.0m以下；		
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 130mm；	109	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	109	m2
アスファルト舗装工	式	1	929,704	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3	109	m2
				.0m以下；		

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号白水地区（第１工区）外舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	109	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	109	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,410,291	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 300mm；	1	式
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	1	式
				上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	1	式
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5cm以下)；	1	式
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5cm以下)；	1	式
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5cm以下)；	1	式
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5cm以下)；	1	式
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 300mm；	1	式
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	1	式
				上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	1	式
アスファルト舗装工	式	1	421,633	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5cm以下)；	1	式
				中間層(車道・路肩部)	1	式

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号白水地区（第１工区）外舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5cm以下) ; 表層(車道・路肩部)	1	式
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5cm以下) ; 表層(歩道部)	1	式
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5cm以下) ;		
路面切削工	式	1	596,338	路面切削	722	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無 ;		
				殻運搬(路面切削)	22	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻処分	22	m3
				アスファルト殻 ;		
路面切削工	式	1	278,791	路面切削	337	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無 ;		
				殻運搬(路面切削)	13	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻処分	13	m3
				アスファルト殻 ;		
オーバーレイ工	式	1	3,048,360	表層(車道・路肩部)	1,140	m2
				再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 70mm 3.0m 超 ;		
オーバーレイ工	式	1	868,137	表層(車道・路肩部)	393	m2
				再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 56mm 3.0m 超 ;		
擁壁工	式	1	231,923			
作業土工	式	1	22,123	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号白水地区（第１工区）外舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	209,800	小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)；	2 m3
カルバート工	式	1	4,467,689		
作業土工	式	1	341,883	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式 1 式
プレキャストカルバート工	式	1	4,125,806	プレキャストボックス 内幅 0.6m 内高 0.6m；	44 m
排水構造物工	式	1	10,529,767		
作業土工	式	1	948,969	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	363,240	L型側溝 (2型) 幅 50cm 高さ 37cm 18-8-25(20)(高炉)；	36 m
側溝工	式	1	7,761,538	L型側溝 (4型) 幅 50cm 高さ 32cm 18-8-25(20)(高炉)； プレキャストU型側溝 (道路用) 幅 30cm 高さ 30cm；	27 m 2 m

積算内訳書

工事名	鹿児島220号白水地区(第1工区)外舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				落蓋側溝 (縦断用) 幅 30 c m 高さ 30 c m ;	60 m
				自由勾配側溝 (縦断用)(1号) 幅 40 c m 高さ 70 c m ;	9 m
				自由勾配側溝 (縦断用)(1号) 幅 40 c m 高さ 80 c m ;	10 m
				自由勾配側溝 (縦断用)(1号) 幅 40 c m 高さ 90 c m ;	10 m
				自由勾配側溝 (縦断用)(1号) 幅 40 c m 高さ 100 c m ;	13 m
				自由勾配側溝 (縦断用)(1号) 幅 40 c m 高さ 110 c m ;	8 m
				自由勾配側溝 (縦断用)(2号) 幅 40 c m 高さ 100 c m ;	18 m
				自由勾配側溝 (縦断用)(2号) 幅 40 c m 高さ 110 c m ;	8 m
				側溝蓋 (落蓋側溝用) コンクリート蓋 内幅30 c m 長さ50 c m ;	114 枚
				側溝蓋 (落蓋側溝用) 集水蓋 内幅30 c m 長さ50 c m ;	6 枚
				側溝蓋 (自由勾配側溝用) コンクリート蓋 内幅40 c m 長さ50 c m ;	82 枚
				側溝蓋	8 枚

積算内訳書

工事名	鹿児島 2 2 0 号白水地区（第 1 工区）外舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(自由勾配側溝用) 集水蓋 内幅40 c m 長さ50 c m ；	
集水桝・マンホール工	式	1	1, 456, 020	現場打ち集水桝	1	箇所
				(4型)		
				現場打材 内寸1400×1400×1350 18-8-25 (20) (高炉) ；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(4型)		
				現場打材 内寸1400×1400×1200 18-8-25 (20) (高炉) ；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(4型)		
				現場打材 内寸600×600×1050 18-8-25 (20) (高炉) ；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
(4型)						
現場打材 内寸500×500×600 18-8-25 (20) (高炉) ；						
蓋	2	組				
グレーチング 蓋 内寸1400×1400 T-25 並目 ボルト固定 2枚/組 ；						
蓋	1	枚				
グレーチング 蓋 内寸600×600 T-25 並目 ボルト固定 ；						
蓋	1	枚				
グレーチング 蓋 内寸500×500 T-25 並目 ボルト固定 ；						
足掛金具	7	個				
φ 19 幅30cm ；						
管路工	式	1	784, 018			
作業土工	式	1	386, 318	床掘り	1	式
				土砂 ；		
				埋戻し	1	式

積算内訳書

工事名	鹿児島220号白水地区（第1工区）外舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂；	
				土材料	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
埋設管路工	式	1	397,700	地下埋設管路 φ100；	100 m
縁石工	式	1	2,075,825		
縁石工	式	1	2,075,825	歩車道境界ブロック (A-2) 本体部 片面R A種 L=2000；	27 m
				歩車道境界ブロック (A-3) 本体部 両面R A種 L=2000；	133 m
				歩車道境界ブロック (B-3) 摺付部 両面R A種 L=1000；	9 m
				歩車道境界ブロック (C-3) 車道乗入部 A種 L=600；	20 m
				歩車道境界ブロック (D-1) 歩道乗入部 A種 L=600；	4 m
				歩車道境界ブロック (D-3) 歩道乗入部 A種 L=600；	8 m
				地先境界ブロック C種(150×150×600)；	45 m
防護柵工	式	1	1,161,520		
路側防護柵工	式	1	1,161,520	ガードレール 塗装品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ； ガードパイプ	28 m 36 m

積算内訳書

工事名	鹿児島 2 2 0 号白水地区（第 1 工区）外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 曲線部補正無；
区画線工	式	1	1,277,755	
区画線工	式	1	1,277,755	溶融式区画線 （中央線） 溶融式手動 実線（白）15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 120 m 溶融式区画線 （車線境界線） 溶融式手動 実線（白）15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 110 m 溶融式区画線 （車線境界線） 溶融式手動 破線（白）15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 16 m 溶融式区画線 （外側線） 溶融式手動 実線（白）15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 660 m 溶融式区画線 （トットライン） 溶融式手動 破線（白）15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 10 m 溶融式区画線 （導流帯） 溶融式手動 ゼブラ（白）15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 440 m 溶融式区画線 （導流帯） 溶融式手動 ゼブラ（白）45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 140 m 溶融式区画線 （停止線） 29 m

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号白水地区（第１工区）外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 ゼブラ（白）45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無； 溶融式区画線 （横断歩道） 溶融式手動 ゼブラ（白）45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無； 溶融式区画線 （直線左折矢印） 溶融式手動 矢印・記号・文字（白）15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （右折矢印） 溶融式手動 矢印・記号・文字（白）15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （直線左折予告矢印） 溶融式手動 矢印・記号・文字（白）15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （右折予告矢印） 溶融式手動 矢印・記号・文字（白）15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （右左折の方法） 溶融式手動 矢印・記号・文字（白）15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無；
情報ボックス工	式	1	7,985,223	
舗装版破碎工	式	1	121,050	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 150mm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号白水地区（第１工区）外舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	443,165	床掘り	1	式
				残土処理	1	式
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				埋戻し	1	式
作業土工	式	1	640,258	床掘り	1	式
				残土処理	1	式
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				埋戻し	1	式
管路工(管路部)	式	1	3,382,578	基礎材	130	m2
				再生クラッシュラン 40～0 敷厚 0.1m；		
				埋設管路	170	m
				(標準部)		
				コンクリート製 径 250mm；		
				埋設管路	6	m
				(横断部)		
				コンクリート製 径 250mm；		
				埋設管路	4	m
				(下越部)		
管路工(管路部)	式	1	3,398,172	コンクリート製 径 250mm；		
				埋設表示シート	180	m
				幅150mm 2倍 2列；		
				呼び線	1,078	m
				IV1.6mm；		
				基礎材	49	m2
				再生クラッシュラン 40～0 敷厚 0.1m；		
				埋設管路	2	m
				(標準部)		
				コンクリート製 径 250mm；		
管路工(管路部)	式	1	3,398,172	埋設管路	19	m
				(横断部)		
				コンクリート製 径 250mm；		
				埋設管路	15	m
				(既設歩道部)		
管路工(管路部)	式	1	3,398,172	コンクリート製 径 250mm；		

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号白水地区（第１工区）外舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋設管路 （既設車道部） コンクリート製 径 250mm ；	0.8	m
				埋設管路 （ハンドホール接続部） コンクリート製 径 250～400mm ；	18	m
				防護コンクリート 24-8-25(20)（早強）；	1	箇所
				接続コンクリート 24-8-25(20)（早強）；	2	箇所
				埋設表示シート 幅150mm 2倍 2列；	54	m
				呼び線 IV1.6mm ；	403	m
付帯設備工	式	1	2,424,000			
ハンドホール工	式	1	2,424,000	ハンドホール （新設歩道部） T-25(本体) 1200×1200×1200 ；	2	箇所
				ハンドホール （既設歩道部） T-25(本体) 1200×1200×1200 ；	1	箇所
道路付属施設工	式	1	6,513,987			
ケーブル配管工	式	1	3,017,887	ケーブル配管(B2-3) FEP40×2条 ；	3	m
				ケーブル配管(B2-5) FEP30×2条 ；	21	m
				ケーブル配管(B2-6) FEP30×2条 ；	4	m
				ケーブル配管(B2-7) FEP30×2条 ；	119	m
				ハンドホール H1-9型 ；	1	箇所

積算内訳書

工事名		鹿児島２２０号白水地区（第１工区）外舗装工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					ハットホル H1-12型；	2 箇所
					ハットホル H2-12型；	1 箇所
					CCTV支柱基礎 1400×1400×1500 18-8-40(高炉)；	1 基
					道路情報板基礎 6000×1600×1200 21-8-40(高炉)；	1 基
ケーブル配管工	式	1	3, 237, 700	ケーブル配管(車道(A)) FEP50×1条；	38	m
				ケーブル配管(歩道(A)) FEP50×1条；	78	m
				ケーブル配管(歩道(B)) FEP50×1条；	1	m
				ケーブル配管(A6-1) FEP50×6条；	34	m
				ケーブル配管(B1-1) FEP30×1条；	3	m
				ケーブル配管(B1-2) FEP40×1条；	2	m
				ケーブル配管(B1-5) FEP40×1条；	4	m
				ケーブル配管(B2-1) FEP30×1条、FEP50×1条；	2	m
				ケーブル配管(B3-1) FEP50×3条；	9	m
				ケーブル配管(B3-3) FEP30×2条、FEP40×1条；	44	m
				ケーブル配管(B4-1) FEP50×4条；	1	m
				ケーブル配管(B4-2) FEP30×1条、FEP50×3条；	4	m
				ケーブル配管(B7-1) FEP40×1条、FEP50×6条；	2	m

積算内訳書

工事名		鹿児島 2 2 0 号白水地区（第 1 工区）外舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				ケーブル配管 (C1-1) FEP50×1条；	24	m	
				ケーブル配管 (C3-1) FEP50×3条；	3	m	
				ケーブル配管 (C3-2) FEP50×3条；	4	m	
				ケーブル配管 (C3-3) FEP50×3条；	1	m	
				ケーブル配管 (C3-4) FEP50×3条；	3	m	
				ケーブル配管 (C3-7) FEP50×3条；	4	m	
				ケーブル配管 (D1-1) FEP30×1条；	8	m	
				ケーブル配管 (D2-1) FEP30×2条；	2	m	
				ケーブル配管 (D3-1) FEP30×1条、FEP50×2条；	47	m	
				ケーブル配管 (D3-3) FEP50×3条；	4	m	
				ケーブル配管 (D6-1) FEP30×1条、FEP50×5条；	3	m	
				既設地中埋設配管撤去 FEP30×1条；	31	m	
				分電盤基礎 550×1000×700 18-8-40(高炉)；	1	基	
				非常用発電機基礎 1000×1500×500 18-8-40(高炉)；	1	基	
				ハットホル H1-9型；	1	箇所	
照明工	式	1	258, 400	照明柱基礎 φ 500×1700；	4	基	
構造物撤去工	式	1	5, 753, 110				

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号白水地区（第１工区）外舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	66,392	床掘り	1 式
				土砂； 埋戻し 土砂；	1 式
構造物取壊し工	式	1	3,593,510	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	137 m3
構造物取壊し工	式	1	603,986	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ；	1 式
運搬処理工	式	1	1,331,914	殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）；	137 m3
				殻処分 コンクリート殻（鉄筋）；	137 m3
運搬処理工	式	1	122,797	殻運搬 アスファルト殻；	1 式
				殻処分 アスファルト殻；	1 式
運搬処理工	式	1	34,511	殻運搬 アスファルト殻；	1 式
				殻処分 アスファルト殻；	1 式
仮設工	式	1	482,537		
土留・仮締切工	式	1	30,758	軽量鋼矢板（電線共同溝）	1 式
土留・仮締切工	式	1	130,019	軽量鋼矢板（電線共同溝）	1 式
交通管理工	式	1	321,760	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	64,729,904		

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号白水地区（第１工区）外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	11,030,210	
共通仮設費	式	1	1,282,210	
運搬費	式	1	208,600	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	387,610	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式 品質管理費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	686,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,748,000	
純工事費	式	1	75,760,114	
現場管理費	式	1	25,957,000	
工事原価	式	1	101,717,114	
一般管理費等	式	1	17,382,886	
工事価格	式	1	119,100,000	