

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外舗装工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	245日間	自	令和 7年 3月 1日
		至	令和 7年10月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	52,148,266		
道路土工	式	1	438,998		
掘削工	式	1	61,524	掘削	180 m3
路体盛土工	式	1	39,382	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
法面整形工	式	1	20,236	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	7 m3
防草コンクリート	式	1	27,104	法面整形(切土部)	20 m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	5 m2
残土処理工	式	1	290,752	法面締固め無 現場制約無；	
				張りコンクリート	11 m2
				厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	
舗装工	式	1	34,815,308	整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	1 式
アスファルト舗装工	式	1	30,760,428	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				下層路盤(車道・路肩部)	5,100 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	5,100 m2
				粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm；	
				基層(車道・路肩部)	4,870 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
				基層(車道・路肩部)	224 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	
				表層(車道・路肩部)	4,870 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
				表層(車道・路肩部)	224 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	
				表層(車道・路肩部)	224 m2

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				.0m以下；	
アスファルト舗装工	式	1	2,845,800	下層路盤(歩道部)	775 m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	
				表層(歩道部)	775 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	
アスファルト舗装工	式	1	596,656	下層路盤(歩道部)	178 m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	
				表層(歩道部)	178 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ；	
アスファルト舗装工	式	1	215,989	下層路盤(車道・路肩部)	78 m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	
				表層(車道・路肩部)	78 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
オーバーレイ工	式	1	396,435	表層(車道・路肩部)	321 m2
				再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 30mm 3.0m 超；	
排水構造物工	式	1	4,858,206		
作業土工	式	1	339,525	床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				プレキャストL型側溝(標準部)	90 m
側溝工	式	1	4,096,905	幅 50cm 高さ 15cm 長さ200cm；	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				管(函)渠型側溝 (縦断用) 幅 30 c m 高さ 30 c m 標準型 ;	50	m
				管(函)渠型側溝 (縦断用) 幅 30 c m 高さ 30 c m 集水型 ;	6	m
				管(函)渠型側溝 (縦断用) 幅 30 c m 高さ 30 c m 溜樹型 ;	6	m
				自由勾配側溝 (縦断用) (1号) 幅50 c m 高さ60 c m ;	12	m
				自由勾配側溝 (縦断用) (1号) 幅50 c m 高さ70 c m ;	4	m
				側溝蓋 (自由勾配側溝用) コンクリート蓋 内幅 50 c m用 長さ50 c m ;	15	枚
				側溝蓋 (自由勾配側溝用) 集水蓋 内幅 50 c m用 長さ50 c m ;	2	枚
管渠工	式	1	82,860	横断暗渠(6号) 400型 T-25 ;	2	m
集水樹・マンホール工	式	1	260,460	現場打ち集水樹 (4型) 現場打材 18-8-25(高炉) 内寸500×700×670/7 50 ;	1	箇所
				プレキャスト集水樹 内寸800×800×900 グレーチング 蓋付 T-25 並目ボ ルト固定 ;	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 内寸500×700用 T-25 並目 110° 開閉 ;	1	枚

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草コンクリート	式	1	78,456	張りコンクリート 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増 無；	28	m2
縁石工	式	1	1,514,220			
縁石工	式	1	1,514,220	歩車道境界ブロック (A-4) 本体部 両面R A種 L=2000； 歩車道境界ブロック (A-4) 本体部 両面R B種 L=2000； 歩車道境界ブロック (B-4) 摺付部 両面R ハリアフリー対応型 L=600； 歩車道境界ブロック (C-4) 車道乗入部 A種 L=600； 歩車道境界ブロック (E-4) 端部 ハリアフリー対応型 L=600；	74 40 1 8 1	m m m m m
防護柵工	式	1	5,287,290			
路側防護柵工	式	1	5,287,290	ガードレール 塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無； ガードレール 塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無； ガードパイプ Gp-B-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無；	84 39 272	m m m
区画線工	式	1	755,507			
区画線工	式	1	755,507	溶融式区画線 (停止線) 溶融式手動 セアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無；	42	m

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				溶融式区画線 (横断歩道) 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無；	130	m
				溶融式区画線 (導流帯) 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無；	240	m
				溶融式区画線 (直線矢印) 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無；	63	m
				溶融式区画線 (右折矢印) 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無；	33	m
				溶融式区画線 (左折矢印) 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無；	27	m
				溶融式区画線 (直線左折矢印) 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無；	18	m
				溶融式区画線 (直線予告矢印) 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無；	5	m
				溶融式区画線 (直線左折予告矢印) 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無；	8	m
				溶融式区画線 (右折予告矢印)	11	m

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (左折予告矢印) 6 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 点字式区画線 (中央線) 530 m 点字式 溶剤型 実線 黄 15cm 常温； 点字式区画線 (外側線) 1,220 m 点字式 溶剤型 実線 白 15cm 常温； 点字式区画線 (境界線) 99 m 点字式 溶剤型 実線 白 15cm 常温； 区画線消去 削取り式； 60 m
構造物撤去工	式	1	2,231,737	
構造物取壊し工	式	1	1,646,850	コンクリート構造物取壊し 67 m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 600 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；
運搬処理工	式	1	584,887	殻運搬 67 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 24 m3 アスファルト殻； 殻処分 67 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 24 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	2,247,000	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2,247,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	52,148,266	
共通仮設費	式	1	9,131,880	
共通仮設費	式	1	918,880	
技術管理費	式	1	337,880	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	581,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,213,000	
純工事費	式	1	61,280,146	
現場管理費	式	1	21,785,000	
工事原価	式	1	83,065,146	
一般管理費等	式	1	14,564,854	
工事価格	式	1	97,630,000	