

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路新開地区（第2工区）外改良その他工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	231日間	自	令和 7年 3月 4日
		至	令和 7年10月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路新開地区（第2工区）外改良その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	81,102,745		
道路土工		式	1	28,908,989		
掘削工		式	1	124,150	積込(ルース)	500 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
掘削工		式	1	2,836,842	掘削	3,700 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
					掘削	10 m3
					軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					軟岩；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
掘削工(ICT)		式	1	3,136,041	掘削(ICT)	3,700 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工(ICT)		式	1	11,358,197	路体(築堤)盛土(ICT)	23,500 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					軟岩；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工(ICT)		式	1	8,583,620	路床盛土(ICT)	2,200 m3
					(カルバート裏込部)	
					土材料	1 式
法面整形工(ICT)		式	1	2,203,939	法面整形(切土部)(ICT)	840 m2
					け質土、砂及び砂質土、粘性土；	

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路新開地区（第2工区）外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				法面整形(切土部) (ICT)	7 m2
				軟岩I；	
				法面整形(盛土部) (ICT)	2,540 m2
				法面締固め無し；	
防草コンクリート	式	1	123,200	張りコンクリート	50 m2
				厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増	
				無し；	
残土処理工	式	1	543,000	整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
地盤改良工	式	1	520,800		
置換工	式	1	520,800	置換	100 m3
				シラス；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工	式	1	3,177,868		
植生工	式	1	820,500	客土吹付	50 m2
				厚1cm 客土吹付工 100m2未満；	
				植生基材吹付	100 m2
				5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；	
植生工	式	1	1,689,228	人工張芝	220 m2
				ワラ付き；	
				植生マット	530 m2
				植生マット工 500m2以上1000m2未満；	
法面吹付工	式	1	314,500	コンクリート吹付	25 m2
				普通セメント 厚10cm；	
かご工	式	1	353,640	かご枠	28 m
				幅 80 c m 高さ 50 c m 割栗石150-200mm；	

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路新開地区（第2工区）外改良その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工		式	1	2,256,324		
作業土工		式	1	86,724	床掘り 土砂；	1 式
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	2,169,600	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	30 m3
カルバート工		式	1	32,889,555		
プレキャストカルバート工		式	1	32,889,555	プレキャストボックス 内幅 1m 内高 1.8m；	97 m
排水構造物工		式	1	9,654,950		
作業土工		式	1	457,450	床掘り(掘削) 軟岩；	1 式
					床掘り 土砂；	1 式
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	1 式
側溝工		式	1	1,935,777	プレキャストU型側溝 (水路用) 幅 30cm 高さ 30cm；	93 m
					プレキャストU型側溝 (道路用) 幅 30cm 高さ 30cm；	78 m
集水桝・マンホール工		式	1	379,480	現場打ち集水桝 (4型) 現場打材 内寸500×500×500 18-8-25(高炉)；	1 箇所
					現場打ち集水桝 (5型) 現場打材 内寸500×500×500 18-8-25(高炉)；	4 箇所

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路新開地区（第2工区）外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蓋 グレーチング 蓋 内寸500×500 T-25 並目 ボルト固定 ； 蓋 縞鋼板蓋 内寸500×500 厚3.2mm HDZT63 ；	1 4	枚 枚
地下排水工	式	1	5,122,711	地下排水 波状管 管径300mm(半有孔管) 単粒度砕石4号 ； 基盤排水層 C-40 ；	187 424	m m3
排水工	式	1	1,759,532	小段排水 内幅 300mm 内高 300mm ； 張りコンクリート 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増 無 ；	83 110	m m2
管路工	式	1	598,706			
作業土工	式	1	257,606	床掘り 土砂 ； 埋戻し 土砂 ； 土材料 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 敷均し(ルース) ；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
埋設管路工	式	1	341,100	地下埋設管路 φ100 ；	100	m
舗装工	式	1	323,730			
アスファルト舗装工	式	1	150,450	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	50 50	m2 m2

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路新開地区（第2工区）外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
オーバーレイ工	式	1	78,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 40mm 3.0m 超；	50	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	95,280	パッチング 再生密粒度アスコン(13)；	1	t
縁石工	式	1	23,640			
縁石工	式	1	23,640	アスカフ 再生細粒度アスコン(13) 155cm2以上175cm2未満；	20	m
防護柵工	式	1	1,028,898			
路側防護柵工	式	1	142,200	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；	10	m
防止柵工	式	1	886,698	基礎ブロック、鋼管基礎 鋼管基礎 一般型； 金網・支柱(立入防止柵) 柵高1.5m 一般型； 侵入防止網 隙間閉塞タイプ 平坦地；	26 50 50	基 m m
区画線工	式	1	35,960			
区画線工	式	1	35,960	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	100	m
道路付属施設工	式	1	255,760			
境界工	式	1	255,760	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鋳 40×100×2(足付き) 10枚以上30枚未満；	20 20	本 枚
応急処理工	式	1	741,250			
応急処理事業工	式	1	582,415	特殊作業員 普通作業員	30 30	時間 時間

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路新開地区（第2工区）外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運転手(一般)	30	時間
				運転手(特殊)	30	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転	15	時間
				乗車定員5名 排気量1.5L ;		
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	15	時間
				2t積級 ;		
				バックホ(クローラ型)運転	15	時間
				山積0.28m3(平積0.2m3) ;		
				ホイールローダー(トラクタショベル)運転	15	時間
応急処理事業工	式	1	158,835	山積0.5m3 ;		
				土のう	50	枚
				62×48cm 化学繊維袋 ;		
				常温合材	50	袋
				袋物(30kg) ;		
				特殊作業員	10	時間
				普通作業員	10	時間
				運転手(一般)	10	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転	5	時間
構造物撤去工	式	1	238,737	乗車定員5名 排気量1.5L ;		
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	5	時間
				2t積級 ;		
				コンクリート構造物取壊し	5	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	5	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
構造物取壊し工	式	1	151,972	舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;		
				殻運搬	5	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	5	m3
運搬処理工	式	1	86,765			

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路新開地区（第2工区）外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬	5 m3
				アスファルト殻 ; 殻処分	5 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	5 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分	5 m3
				アスファルト殻 ;	
仮設工	式	1	447,578		
工事用道路工	式	1	135,378	敷砂利	460 m2
				改良調整土砂 A50-0 敷厚 100mm ;	
仮盛土工	式	1	50,650	畦畔盛土	50 m
				天端幅 30 c m 高さ 30 c m ;	
法面吹付工	式	1	111,750	仮設用モルタル吹付	50 m2
				高炉B(袋物) 100m2未満 法面清掃不要の補正無 ;	
交通管理工	式	1	149,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	81,102,745		
共通仮設費	式	1	12,941,768		
共通仮設費	式	1	4,520,768		
準備費	式	1	1,898,550	木根等処分費	1 式
技術管理費	式	1	1,788,218	平板載荷試験費	1 式
				防護柵の出来形管理のための非破壊試験	1 式
				保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路新開地区（第2工区）外改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	834,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,421,000	
純工事費	式	1	94,044,513	
現場管理費	式	1	29,464,000	
工事原価	式	1	123,508,513	
一般管理費等	式	1	20,591,487	
工事価格	式	1	144,100,000	