

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第1工区）外改良その他工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	232日間	自	令和 7年 3月 3日
		至	令和 7年10月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第1工区）外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	79,560,861		
道路土工	式	1	22,242,810		
掘削工	式	1	124,150	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	500 m3
掘削工	式	1	3,676,353	掘削 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	6,200 m3 1 式
掘削工(ICT)	式	1	4,059,813	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	4,600 m3 1 式
路体盛土工	式	1	180,021	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	20 m3 30 m3 1 式 1 式
路体盛土工(ICT)	式	1	3,851,367	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	3,400 m3 1 式 1 式
路床盛土工(ICT)	式	1	1,554,647	路床盛土(ICT) 路床盛土(ICT) (カルバート裏込部) 土材料	270 m3 1,300 m3 1 式
法面整形工	式	1	1,208,320	法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	320 m2

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第1工区）外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工 (ICT)	式	1	1,454,600	法面整形 (切土部) (ICT)	420	m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形 (切土部) (ICT)	480	m2
				軟岩I；		
				法面整形 (盛土部) (ICT)	980	m2
				法面締固め無し；		
防草コンクリート	式	1	123,200	張りコンクリート	50	m2
				厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増		
				無し；		
残土処理工	式	1	521,280	整地	1	式
				敷均し (ルース)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
残土処理工	式	1	5,489,059	整地	1	式
				敷均し (ルース)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
地盤改良工	式	1	527,800			
置換工	式	1	527,800	置換	100	m3
				シラス；		
				整地	1	式
				敷均し (ルース)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
法面工	式	1	6,203,842			
植生工	式	1	877,100	客土吹付	100	m2
				厚1cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満；		
				植生基材吹付	100	m2
				厚5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第1工区）外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	2,898,552	植生マット	860	m2
				植生マット工 500m2以上1000m2未満； 人工張芝 ワラ付き；	580	m2
法面吹付工	式	1	2,264,000	コンクリート吹付 普通セメント 厚10cm；	200	m2
かご工	式	1	164,190	かご枠 幅 80 c m 高さ 50 c m 割栗石 150-200mm；	13	m
カルバート工	式	1	24,554,599			
作業土工	式	1	54,122	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
作業土工	式	1	54,122	土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；		
プレキャストカルバート工	式	1	24,500,477	プレキャストボックス 内幅 1m 内高 2.6m；	30	m
排水構造物工	式	1	18,866,255			
作業土工	式	1	892,608	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
作業土工	式	1	892,608	基面整正	1	式
				積込(ルーズ)	1	式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第1工区）外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬	1	式
				軟岩； 整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
側溝工	式	1	4,527,602	プレキャストU型側溝 (水路用) 幅 30 c m 高さ 30 c m ；	148	m
				プレキャストU型側溝 (道路用) 幅 30 c m 高さ 30 c m ；	88	m
				プレキャストU型側溝 (水路用) 幅 45 c m 高さ 45 c m ；	39	m
				プレキャストU型側溝 (水路用) 幅 60 c m 高さ 60 c m ；	30	m
				側溝蓋 (U型側溝用) コンクリート蓋(水路用) 内幅 60 c m用 長さ 50 c m ；	60	枚
				間詰コンクリート 18-8-40(高炉)；	5	m3
管渠工	式	1	6,059,997	管渠 (横断管) 耐圧ポリエチレン管 φ1000mm；	42.4	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,772,100	現場打ち集水桝 (1型 呑口桝) 現場打材 内寸1300×2200/3200×1100/1380 24 -8-40(高炉)；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (4型)	2	箇所

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第1工区）外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 内寸500×500×500 18-8-25(20) (高 炉) ;	
				現場打ち集水桝 (5型)	5 箇所
				現場打材 内寸500×500×500 18-8-25(20) (高 炉) ;	
				現場打ち集水桝 (5型)	1 箇所
				現場打材 内寸700×700×700 18-8-25(20) (高 炉) ;	
				現場打ち集水桝 (5型)	1 箇所
				現場打材 内寸800×800×700 18-8-25(20) (高 炉) ;	
				現場打ち集水桝 (5型)	2 箇所
				現場打材 内寸800×800×800 18-8-25(20) (高 炉) ;	
				現場打ち集水桝 (5型)	2 箇所
				現場打材 内寸800×800×900 18-8-25(20) (高 炉) ;	
				蓋	2 枚
				グレーチング 蓋 内寸500×500 T-25 並目 ボルト固定 ;	
				蓋	5 枚
				縞鋼板蓋 内寸500×500 厚3.2mm HDZT63 ;	
				蓋	1 枚
				縞鋼板蓋 内寸700×700 厚3.2mm HDZT63 ;	
				蓋	5 枚
				縞鋼板蓋 内寸800×800 厚3.2mm HDZT63 ;	
地下排水工	式	1	1,319,725	地下排水	54 m
				波状管 管径300mm(半有孔管) 単粒度砕石4号 ;	
				基盤排水層	53 m3

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第1工区）外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				C-40 ; 水平排水層 (長尺型) 波状管 管径100mm RC-40 ;	173 m
排水工	式	1	4, 079, 855	小段排水 内幅 300mm 内高 300mm ;	149 m
				縦排水 内幅 600mm 内高 600mm ;	29 m
				張りコンクリート 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増 無 ;	210 m2
				張りコンクリート 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増 無 ;	87 m2
防草コンクリート	式	1	214, 368		
管路工	式	1	598, 706		
作業土工	式	1	257, 606	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し 土砂 ;	1 式
				土材料	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				整地 敷均し(ルース) ;	1 式
埋設管路工	式	1	341, 100	地下埋設管路 φ 100 ;	100 m
舗装工	式	1	1, 603, 314		
アスファルト舗装工	式	1	1, 161, 474	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ;	386 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	386 m2

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第1工区）外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
オーバーレイ工	式	1	156,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 40mm 3.0m 超；	100 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	285,840	パッチング 再生密粒度アスコン(13)；	3 t
縁石工	式	1	94,560		
縁石工	式	1	94,560	アスカーフ 再生細粒度アスコン(13) 155cm2以上175cm2未満；	80 m
防護柵工	式	1	1,206,798		
路側防護柵工	式	1	320,100	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ；	30 m
防止柵工	式	1	886,698	基礎ブロック、鋼管基礎	26 基
				鋼管基礎 一般型；	
				金網・支柱(立入防止柵)	50 m
				柵高1.5m 一般型；	
				侵入防止網	50 m
				隙間閉塞タイプ 平坦地；	
区画線工	式	1	35,960		
区画線工	式	1	35,960	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	100 m
道路付属施設工	式	1	353,940		
境界工	式	1	353,940	境界杭	30 本
				120×120×900 根巻き基礎無し；	
				境界鉋	30 枚
				40×100×2(足付き) 30枚以上；	
応急処理工	式	1	1,724,300		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第1工区）外改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業工	式	1	930,125	特殊作業員	50	時間
				普通作業員	50	時間
				運転手(一般)	50	時間
				運転手(特殊)	50	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転	25	時間
				乗車定員5名 排気量1.5L；		
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	25	時間
				2t積級；		
				バックホウ(クローラ型)運転	25	時間
				山積0.28m3(平積0.2m3)；		
				ホイールローダー(トラクタショベル)運転	25	時間
				山積0.5m3；		
				土のう	50	枚
				62×48cm 化学繊維袋；		
				常温合材	50	袋
				袋物(30kg)；		
応急処理作業工	式	1	794,175	特殊作業員	50	時間
				普通作業員	50	時間
				運転手(一般)	50	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転	25	時間
				乗車定員5名 排気量1.5L；		
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	25	時間
				2t積級；		
構造物撤去工	式	1	238,737			
構造物取壊し工	式	1	151,972	コンクリート構造物取壊し	5	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	5	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第1工区）外改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	86,765	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	5 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	5 m3
				殻運搬 アスファルト殻；	5 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	5 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	5 m3
				殻処分 アスファルト殻；	5 m3
仮設工	式	1	1,309,240		
工事用道路工	式	1	235,440	敷砂利 改良調整土砂 A150-0 敷厚 200mm；	400 m2
仮盛土工	式	1	101,300	畦畔盛土 天端幅 30cm 高さ 30cm；	100 m
法面吹付工	式	1	223,500	仮設用モルタル吹付 高炉B(袋物) 100m2以上250m2未満 法面清掃不 要の補正無；	100 m2
交通管理工	式	1	749,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	79,560,861		
共通仮設費	式	1	13,453,418		
共通仮設費	式	1	5,182,418		
運搬費	式	1	720,700	重建設機械分解組立輸送費	1 式
準備費	式	1	1,914,300	木根等処分費	1 式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第1工区）外改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,729,418	平板载荷試験費 1 式 防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	818,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,271,000	
純工事費	式	1	93,014,279	
現場管理費	式	1	29,159,000	
工事原価	式	1	122,173,279	
一般管理費等	式	1	20,396,721	
工事価格	式	1	142,570,000	