

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路板川内地区（第4工区）改良工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町夏井

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	231日間	自 令和 7年 3月 4日 至 令和 7年10月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路板川内地区（第4工区）改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	77,332,719		
道路土工		式	1	4,359,419		
掘削工		式	1	1,469,740	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	4,300 m3
路体盛土工		式	1	246,100	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1,000 m3
残土処理工		式	1	2,643,579	整地 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
地盤改良工		式	1	72,823,500		
固結工		式	1	72,823,500	スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.6m 長さ(杭長) 18.1m； スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 20.6m 長さ(杭長) 20.1m；	61 本 32 本
仮設工		式	1	149,800		
交通管理工		式	1	149,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	77,332,719		
共通仮設費		式	1	17,280,300		
共通仮設費		式	1	9,315,300		
運搬費		式	1	8,504,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費		式	1	7,300	六価クロム溶出試験	1 式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路板川内地区（第4工区）改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	804,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,965,000	
純工事費	式	1	94,613,019	
現場管理費	式	1	29,639,000	
工事原価	式	1	124,252,019	
一般管理費等	式	1	20,707,981	
工事価格	式	1	144,960,000	